



SKÝRINGAR

STEINSTEYPA : UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA S 200

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40
 GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIDUR Á FASTAN
 BURÐARHÆFAN BOTN
 EF FYLLT VERÐUR UNDIR SÖKKLA PÁ SKAL ÞAD
 GERT MED FROSTPOLINNI FYLLINGU SEM ÞJAPPA SKAL
 ÞAD YEL AD EFTIRFARANDI SKILYRDI SÉU UPPFYLLT
 $E2 > EDA = 1000 \text{ KPlcm}^2$ OG HLUTFALLID
 $E2/E1 < EDA = 2.4$

LANGJARN I SÖKKLUM SKULU YERA HEIL FYRIR HORN

UNDIR ALLA PLÖTUNA SKAL LEGGJA
 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLAST
 RÚMPYNGD SÉ 25 kg/m³ I BIL SKÜR OG MINNST 18 kg/m³ I BUD
 NIDUR MED SÖKKLUM INNI GRUNNI ER EINANGRAD
 MED 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLASTI
 EINSOG SYNT ER Á SNIDUM (RÚMPYNGD SÉ 18 kg/m³)

BENDINET K 189 ÖLL PLATAN
 STAÐSETJIST I MIDJA PLÖTU
 YIXLLEGGIST (SKARIST) UM TYO MÖSKYA
 LYFTA NETINU ADUR EN STEYPA HEFST

BOTNPLATA ER 12 cm Á PYKKT
 SÖKKLAR ERU 20 cm Á PYKKT

FYLLINGAR UNDIR BOTNPLÖTU
 SKAL ÞJAPPA I 30 cm LÖGUM
 OG YÆTA YEL Á MILLI LAGA

HÆDIR KOTA ERU I METRUM

ÖLL MÁLSETNING ER I SENTIMETRUM

Samþykkt þann
 26. JAN. 2004
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 Sigurbjartur Halldórsson

1 BREVTT : 20.01.2004 (BENDINET I BOTNPLÖTU)

TEKN.NR. 1.01	TV
KYRDI: 1:50	TÆKNIVANGUR TÆKNIDJÓNUSTA
DAGS.: DES. 2003	HLIÐASMARI 17 I KÓPAYOGI
HANNAÐ: M.G	SÍMI: 564 2244
TEIKNAD: M.G	VERKEFNI: FURUYELLIR 11, HAFNARFIRÐI
YFRIFARID: <i>Magnús Gylfason</i>	BURÐARVIRKI GRUNNMYND AF UNDIRSTÖÐUM, SKÝRINGAR
	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I