



SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUGRUNNUR
 UNDIRSTADA ER Á MÓHELLU. HREINSA SKAL ALLAN LAUSAN OG LÍFRÆNAN JADVEG UNÐAN SÖKKLUM OG STEYPA ÞRIFALAG ÞAR SEM ÞÖRF ER Á. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 0,17MN/M²

200X300mm STOKKUR
 HÆÐ Á NEDRI BRÚN (K:----)

JÄRNALÖGN
 Í EFRÍ OG NEDRI BRÚN SÖKKLA KOMI 2 K12 SEM BEYGJAST FYRIR HORN Í PLÖTU Á FYLLINGU KOMI #K10C/C300 Í MIÐJA PLÖTU. 12MM JÄRN Í NEDRI BRÚN SÖKKLA FESTIST SAMAN MEÐ KLEMMUM V/JARÐTENGINGAR

STEYPA:
 SÖKKLAR S-200
 PLATA S-200
 LOFTBLENDI 5%
 SIGMÁL 60-80MM
 PLÖTUÞYKKT 120MM

FÍFUVELLIR 18 HAFNARFIRÐI	
UNDIRSTÖÐUR	Mkv. 1:50 1:10
<i>Hinn Silurson 211256-4519</i>	Hannað E.V.
Dags. JAN 2004 Blað 1/1	Teiknað E.V.
Nr. FIFUV18SO	Yfirfarið <i>Eyjafur</i>
Eyjófur Valgarðsson Hólmatún 7 Byggingatæknifræðingur Sigurður Grétarsson Byggingatæknifræðingur Sími: 471-2257 864-8364	

TR.AUST s/f