



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Samþykkt þarfr:

27 JAN. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson.

Elys
Raflagnateikningar

Engjahlíð 5 221 Hanf.
s. 555-4750 gsm. 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt. 131155-3529

Furuvellir 44 Hafnarfirði

Lágspenna

Teikning nr: 647-03	Dagss: 08-12-03	Hannað: <i>Þórður</i>
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 4	Teiknað/ vec