



**TÁKN FYRIR LAGNIR**

SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSLÖGN
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

**SKÝRINGAR**

AFSTÖÐUMYND SJÁ SÉRTEIKN.  
 Frávæitlagirnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þor til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<b>ENGJAVELLIR 10 HAFNARFIRÐI</b>			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 DAGS. SEPT. 2003 VERK NR. 2323 TEIKN. NR. 2-01 HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD G.H. YKJRFARID			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@siandia.is kt. 440693-2539			