



Grunnlagning, Grunnmynd, 1:50

Tákn fyrir lagning

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatn+Regnvatnslögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Bækkar
- SB Steypibað
- EV Elduvaskur
- bV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- ÞN Þakniðurfall

Skýringar

Frévitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafar skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagning skulu liggja á belgnum ekki á möffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þétthringjum.  
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

*Handwritten signature*

Samþykkt þann  
 12. DES. 2003  
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

| Útgáfa   | Breyting      | Dagsetning                                   | Hannað                         |
|--|---------------|--|--------------------------------|
|  |               |  |                                |
|  |               |  |                                |
|  |               |  |                                |
|  |               |  |                                |
| <b>Sveinbjörn Hinniksson</b><br>Byggingatæknifræðingur<br>Kt. 160651-2529<br>Brekkugötu 8 Hafnarfirði<br>Sími: 555-4008, 861-9651<br>Netfang: svein@sigli.is |               | Staður<br><b>Daggarvellir 13 Hafnarfirði</b> | Skýring<br><b>Grunnlagning</b> |
| Hannað / Teknað<br><i>Handwritten signature</i>  | Kvæði<br>1:50 | Dagsetning<br>11.12.03                       | Verkr.<br>24-03                |
|  |               |  | Teikn.nr.<br>2-01              |