



Samþykkt þann
03. DES. 2003
Byggingafrúnn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR
LAGNIR BRU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1.5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm.
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SOMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.
HÆÐ Á TENGLUM Í VINDUSAL SÉ 110mm.
HÆÐ Á VÖGLJÓSUM VEFIR VÖSKUM SÉ 210mm.
HÆÐ Á ÞJÖLLUM SÉ 220mm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
Br.Hj = BRUNAVÍÐV.ÞJÖLLUR, Bj = ÚTHRINGARÞJÖLLUR
[R] REYKSKYNJARI jónískur
[R] REYKSKYNJARI optískur
[H] HANDBRUNABÓÐI, H=130mm
○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKEFIS H-VÍLOFT

A		02-09-26	HEIMTAUGARTEIKNING	B.p.T. T.S.	Trandi Sveinsson	220116 2439	HVALEYRARBRAUT 41 HAFNARFIRÐI AFSTAÐA, SNIÐ, SKÝRINGAR, EINLÍNUMYND		M.V. TEGN.NR. 1 SÍÐASTA TNR. TNR. 1 AF 2 ÚTL. A
ÚTG.	DAGS			TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KEPNTALA	TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUNDI DEILERSSEN TRAUSTRÍ SVENJÓRNSON RAFMAGNSVEIÐI SÍMI 5607380	