



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfráengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm.
- Hæð veggjiosa sé 170cm.
- Hæð veggjiosa í wc. og baði sé 200cm.
- Hæð veggjiosa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljosa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsþennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

SOFP

L 50mm
F 50mm
Plastpípur 70cm í jörð
sem ná út fyrir lóðarmörk

Samþykkt þann
01. DES. 2003
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Elys
Rafslagmateikningar

Engjahlíð 5 221 Hafn. s. 565-4755 gsm. 897-6530 Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Fífuvellir 28 Hafnarfirði

Smáspenna

Teikning nr: 634-03	Dagss: 05-11-03	Hannað: Þórður Halldórsson
Mkv: 1:50	Blað: 3 af 4	Teiknað: vec