



Frg. á lyftu og lyftubúnaði:
 Lyftan skal vera víraalyfta, í steypum loftræstum lyftustokk, hurðir á lyftustokki séu a.m.k EI-CS30.
 Lyftan skal uppfylla ákvæði "EVRÓPU STADALS" EN-81.
 Miða skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargetu, og rými 13 manns.
 Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða pr. Sek.
 Hurðir skulu vera að minnstakosti 90 sm breiðar.
 Tengibúnaður lyftu er staðsettur í loftræstu rými sem myndast undir stiga merk t "TEKNIRÝMI LYFTU".
 Lyftan og lyftubúnaður skal vera viðurkend af Vinnuefirliti ríkisins og skal eiddvarnarefirlit samp. búnað og frg. lyftunnar.

Sérstakar skýringar vegna bílageymslu með hilliti til brunavarna.
 Miðað er við að bílageymslan uppfylli ákvæði byggingareglugerðar gr. 114, um bílageymslu stærri en 100 m² (bílageymslan er 447.1 m² nettó).
 Þar gildir meðal annars að bílageymslan skal vera sjálfstæð brunasamtæða, lokað frá öðrum brunasamtæðum með EI-CS60 og EI-CS30 hurðum, (sjá teikningu).
 Setja skal upp slöngukefli og handslökkiðteki af víðeigandi gerð, fjöldi og staðsetning skal ákveðin í samráði við eiddvarnarefirliti.
 Í bílageymslunni skal vera út- og neydarlýsing.
 Í bílageymslunni skal vera sjálfvirk vatnsúðakerfi.

GRUNNMYND 1 HÆÐ MKV. 1:50.

BERJAVELLIR 2 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði
 Sími 5651510 Fax 5651299 Netfang teiknistofan@strand.is

Skýringar:	Séruppráttur
Teikning:	Grunnmynd 1 hæð
Málkvarði:	1:50
Underskrift:	<i>Sigurður Þorvarðarson</i>
Blað nr. 1 af 13	Dagsetning 06 desember 2002
Breytt:	

