



Heimtaugarör m.m.:
 Rafmagn: 1xø50 heimtaug
 Rafmagn: 1xø50 garðljós
 Sími: 1xø50 heimtaug
 Breiðband: 1xø50 heimtaug

Skýringar:
 Sökkulskaut skal lagt samkvæmt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna, sjá skýringarmynd nr. M1 frá Samorku.
 T1 = Aðalrafpla/mælarafla/inntakskassi fyrir síma og breiðband alls 4. hólfa, stærð: h800 / b1050 / d215 / mm. Taflan komi utaná millivegg milli bílg. og íbúðar. Þetta skal meðfram töflurörum með víðurk. brunapéttingu
 Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskaut
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir
 Brotnar línur tákna lögn í gólfi
 Ofangreint gildir nema annars sé getið
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir við þær eru staðsettar
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet
 [X] = Innfelldur halogen-lampi 20W (hámark 35W) með ca 30x30cm hlífðarplötu fyrir ofan lampann úr tregbrennanlegu efni

Samþykkt þann
 2 6 NOV. 2003

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

		AKKUR SF Tækniþjónus	
Amarhraun 24, 220 Hafnarfjörður		sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is	
Verkhelli:	Furuvellir 20 220 Hafnarfjörður	Kvarði:	1:50
Tekning:	Raflögn	Tekn.nr.:	
Teknab:	ER	Dags:	14.11.03
Undirskr:		Verk nr.:	141103
		Breytt:	
		Eiríkur Rósberg rafm. t. k.t.: 0201 45 44/75	