



Heimtaugarör m.m.:  
 Rafmagn: 1xø50 heimtaug  
 Rafmagn: 1xø50 garðljós  
 Sími: 1xø50 heimtaug  
 Breiðband: 1xø50 heimtaug

Skýringar:  
 Sökkulskaut skal lagt samkvæmt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna, sjá skýringarmynd nr. M1 frá Samorku.  
 T1 = Aðaltafla/mælatafla/inntakskassi fyrir síma og breiðband alls 4. hólfa, stærð: h800 / b1050 / d215 /mm. Taflan komi utaná millivegg milli bílg. og íbúðar. Þetta skal meðfram töflurörum með viðurk. brunapéttingu  
 Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskaut  
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5  
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A  
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ílögðu gólfi í miðjar dósir  
 Brotnar línur tákna lögn í gólfi  
 Ofangreint gildir nema annars sé getið  
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir við þær eru staðsettar  
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet  
 [X] = Innfældur halogen-lampi 20W (hámark 35W) með ca 30x30cm hlífðarplötu fyrir ofan lampann úr tregbrennanlegu efni

Sambykkt þann  
 26 NOV. 2003  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfir  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

**AKKUR SF** Tæknipjór  
 Amarhraun 24, 220 Hafnarfjörð  
 sími/fax: 533 1950, akkur@islan

Verkhelti:	Furuvellir 20 220 Hafnarfjörður	Kvarði:	1:
Teikning:	Raflögn, smáspenna	Teikn.nr:	
Teiknað:	ER	Dags:	14.11.03
Undirskr.:	Eiríkur Rósberg ra	Verk.nr.:	141103
		Breytt:	
		k.t.:	020145