



BENDING VEGGJA
 Ótveggjir einföld grind í miðjum vegg
 Lórétt K10 c/c 250
 Lórétt K10 c/c 250
 Milliveggir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250#
 EDA BENDINET 189

SKÝRINGAR
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÓTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLOTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

01	NÓV.03	INNVEGGIR TEKNIR BURT	G.H.
Br.	Dags.	Edli breytinga	Sign
BURKNAVELLIR HAFNARFIRDI 26. NOV. 2003 Byggingafræðingur í Hafnarfirði E.Þ. Sigurbjarnur Halldórsson			
BENDING VEGGJA 3 HÆÐAR BENDING PLOTU YFIR 3 HÆÐ			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. JÚNÍ. 2003			
VERK NR. 2217			
TEIKN. NR. 1-11			
G. H. NAD, SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
FIRMANEYND			
TÆKNIPJÓNUSTJA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf. STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími 865-4255 FAX 865-2876 E-mail taekni@jonusta@islandia.is kt: 440693-2539			