



2.-3. hæð
 Hæð 2800/16 uppstig=175mm
 Framstig 270mm
 Innstig 40mm
 Skreflengd $175+175+270=620\text{mm}$
 Uppgefin hæð á þrepum er miðað við frágengin stiga

1.-2. hæð
 Hæð 2900/16 uppstig=181mm
 Framstig 270mm
 Innstig 40mm
 Skreflengd $181+181+270=632\text{mm}$
 Uppgefin hæð á þrepum er miðað við frágengin stiga

Kjallari -1.hæð
 Hæð 2900/16 uppstig=181mm
 Framstig 270mm
 Innstig 40mm
 Skreflengd $181+181+270=632\text{mm}$
 Uppgefin hæð á þrepum er miðað við frágengin stiga

STIGAHÚS HÚSI 2
 Sneiðing A - A 1:20

A
 24/04

Ílögn er 40mm

Öll mál og aðstæður athugist á staðnum fyrir smíði.

B1 19.11.2001 ýmsar lagfæringar

TEIKNISTOFA
 HALDÓRS
 BUDMUNDSSONAR
 FAÍ
 SKÚLATONI 6
 105 REYKJAVÍK
 Sími 545 1000
 Fax 545 1010

Handwritten signature
 Kennitala byggingaröðla : 140548-2439

HRAFNISTA HAFNARFIRÐI
 FJÖLBÝLISHÚS V. GARÐAVEG

HÚS 2, STIGI OG HANDRIÐ
 SNEIÐING

Byggingarfræðingur
 27. DES. 2001
 VG

MÁL	1:20	24-04
DAGB.	19.09.2001	
FR.	B1 19.11.2001	TEIKN. IVA