



IDRÁTTARÖR Ø40 FYRIR NÖV. SNJÓBR. Í STÉTT

SNJÓBRÉDSLUPÍPUR Ø20 Í TRÖPPUM OG GRÝFJU

LÖGN INN Í HÚS AD TEKNIRÝMI

SNJÓBRÉDSLUPÍPUR Ø20 FRÁ KJALLARA TRÖPPUM IDRÁTTARÖR Ø32

SNJÓBRÉDSLUSTOFNAR TIL STADAR 40 MM TENGT VID ÞÁ MEÐ PP-R PLASTI OG LÖGN LÖGD Í EINANGRUN AD VEGG OG NIDUR UNDIR PLAN AD KISTUM Í JÖRÐU

RÁSAD FYRIR LÖGNUM Í EINANGRUN

LAGNIR TAPPADR

101

VATNSLAGNIR AD 2.HÆÐ

STOFNAR AD 2.HÆÐ

Veggur 2. hæðar

STÓTAR AD 2.HÆÐ

Veggur 2. hæðar

GÓLFHITALAGNIR TENGJAST BAKRÁS Á OFNI Í STIGAHÚSI Í KJALLARA

BRUNASLÖNGU - LÖGN LÖDRETT NIDUR VEGG

GÓLFHITI PEX Ø16 C/C150

BÓKALYFTA

NIDURFALL Í GÓLFI ER TIL STADAR AFRENNSLISRÖR TENGT HANDLAUG OG TENGT ER VID NEYSLUVATNSTÓTA Í VEGG FYRIR HANDLAUG

PU OG PN

PN

BRUNASLÖNGULÖGN LÖDRETT NIDUR VEGG

PIPUR Í LOFTI

HL

VS

HL

KLÓSETT ER TIL STADAR EN NÝTT SEIT Í STADINN FYRIR FATLADA OG Á STAD SKV. TEIKN. ARKITEKTS NÝ HANDLAUG ER SETT Á LAGNAVEGG ÞAR ER FRÆRENNSLI EN NEYSLUVATN ER TENGT Í LOFTI FRÁ NÚVERANDI LÖGNUM

SKÝRINGAR

ÖMERKT HREINLETISTEKI OG OFNAR ERU TIL STADAR LAGNIR SEM ERU TEIKNADAR MEÐ FINNI LÍNUM ERU TIL STADAR

- ..... BAKRÁS FRAMRÁS
- HEITAVATN
- KALDAVATN

Samþykkt þann 06 FEB. 2002 Byggingaútrúðinn / Hafnarfirði E.h. Sigurbjartur Halldórsson

10. jan. 2002

Samþ. Pétur Einar Björnsson Lt. 100455 VINNUTEIKNING BÓKASAFN HAFNARFJARDAR, STRANDGÖTU 3759

HITA-OG NEYSLUVATNSLAGNIR GRUNNMYND 1.HÆÐAR SNJÓBRÉDSLÁ Í LÖD	D 20.12.01 SNJÓBRÉDSLÁ
	C 07.11.2001 REYNDARTEIKN
	B 27.09.2001 SNJÓBRÉDSLÁ
Breyting: A 20.07.2001 LÖGNUM BREYTT O.F.L.	
Samþ.: Björn Gústafsson	Kt.: 180550-4889
Hannað: SAS	
Mkv.: 1:50	Teknað: EJ
Dags: 01.01.01	Nr: 99794-P10D

VSB VERKFRÆÐISTOFA

BEIARHRAUNI 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR  
 Sími 585-8600 • FAX 585-8610  
 Netfang: vsb@vsb.is, kt:10796-2899