



SKÝRINGAR VÍÐ TEIKNINGAR.

Á teikningum eru tæki og búnaður merkt með eftirfarandi hætti:

- VS tákna vatnsalemi
- HL tákna hnaðlaug
- EV tákna eldhúsvask
- SV tákna skólvas

MERKINGAR LAGNA.

- Pökkuð skólplögn
- Kalt neysluvatn.
- Heitt neysluvatn.
- Framrennsli hitalagna.
- Bakrennsli hitalagna.
- Aðfærsla að brunaslöngum
- Renniloki.
- Töppunarstaður fyrir kalt vatn.
- Töppunarstaður fyrir heitt vatn.
- Blöndunartæki.

HITA- OG VATNSLAGNIR

- Allar neysluvatnslagnir ofan grunnplötu eru úr nýðfrú lagnaefni og tengistykki hæfa lögnum að gerð. Lagnaefni er vottað af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðs.
- Hitalagnir ofan gólfplötu, nýjar og gamlar eru úr svörtum rörum
- Meginhluti hitalagna eru óbreyttar eldri lagnir
- Lögn að brunaslöngum er úr svörtum rörum
- Ofnar nr 2, 3, 4, 5 og 13 eru nýjir. Aðrir eru eldri ofnar og flestir þeirra eru á óbreyttum stöðum
- Lagnir voru teiknaðar upp eftir að vinnu við ofnalögn var lokið

Byggingatulltrúi Hafnarjaráðs
Alfreitt þann
29 OKT. 2002

dja

Lönskólinn í Hafnarfirði, Flatahrauni 14

Verknámshús, Lagnir:
Vatnslagnir og breyttar frárennislagnir í grunn, grunnmynd

MÆLIKVARÐI	1 : 50
DAGSETNING	28. október 2002
<i>Leyfr Benediktsson</i>	
idna-00.dwg	
verk nr.	teikning nr.
1441	201

NÝVERK Leifur Benediktsson KÍ 090445-4829
Drakusell 24, 109 Reykjavík
Sími 587 3224, Netfang: nyverk@ru.is