

Útsogsristar og ventlar – Kerfi 1

| Rist nr. | Gerð | Box | Loftmagn | Staðsetning |
|----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|
| | | | I/s | |
| 1.001 | Tegund 1- \varnothing 125 | Nei | 10 | Geymsla |
| 1.002 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 1.003 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 1.004 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Salerni |
| 1.005 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 44 | Fataherbergi |
| 1.006 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 1.007 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 1.008 | Tegund 1- \varnothing 125 | Nei | 10 | Geymsla |

Samtals 234 I/s

Útsogsristar og ventlar – Kerfi 2

| Rist nr. | Gerð | Box | Loftmagn | Staðsetning |
|----------|------------------------------------|-----|----------|-------------|
| | | | I/s | |
| 2.02 | Útsogsháfur með innbyggðum blásara | Nei | 332 | Eldhús |

Samtals (max) 332 I/s

Útsogsristar og ventlar – Kerfi 3

| Rist nr. | Gerð | Box | Loftmagn | Staðsetning |
|----------|------------------------------------|-----|----------|-------------|
| | | | I/s | |
| 3.02 | Útsogsháfur með innbyggðum blásara | Nei | 166 | Eldhús |

Samtals (max) 166 I/s

Útsogsristar og ventlar – Kerfi 4

| Rist nr. | Gerð | Box | Loftmagn | Staðsetning |
|----------|---|-----|----------|------------------------|
| | | | I/s | |
| 4.001 | Tegund 2 - b=500mm | | 132 | Fataherbergi |
| 4.002 | Tegund 2 - b=500mm | | 176 | Fataherbergi |
| 4.003 | Tegund 1 - \varnothing 125 m/ bræðivari | Nei | 40 | Búr |
| 4.004 | Tegund 1 - \varnothing 200 m/ bræðivari | Nei | 20 | Ræsting |
| 4.005 | Tegund 1 - \varnothing 200 m/ bræðivari | Nei | 60 | Vinnuherbergi starfsf. |
| 4.006 | Tegund 1 - \varnothing 200 m/ bræðivari | Nei | 70 | Þvottur |

Samtals 498 I/s

Innblastursristar og ventlar – Kerfi 4

| Rist nr. | Gerð | Box | Stefnufjöldi | Loftmagn | Staðsetning |
|----------|------------------------------|-----|--------------|----------|--------------|
| | | | | I/s | |
| 4.101 | Tegund 3 - \varnothing 200 | Nei | 4 | 76 | Fataherbergi |
| 4.102 | Tegund 3 - \varnothing 200 | Nei | 4 | 76 | Fataherbergi |
| 4.103 | Tegund 3 - \varnothing 200 | Nei | 2 | 50 | Gangur |
| 4.104 | Tegund 3 - \varnothing 250 | Nei | 4 | 100 | Eldhús |
| 4.105 | Tegund 3 - \varnothing 200 | Nei | 2 | 50 | Gangur |
| 4.106 | Tegund 3 - \varnothing 200 | Nei | 4 | 76 | Fataherbergi |
| 4.107 | Tegund 3 - \varnothing 200 | Nei | 4 | 76 | Fataherbergi |

Samtals 504 I/s

Útsogsristar og ventlar – Kerfi 5

| Rist nr. | Gerð | Box | Loftmagn | Staðsetning |
|----------|-----------------------------|-----|----------|--------------|
| | | | I/s | |
| 5.001 | Tegund 1- \varnothing 125 | Nei | 10 | Geymsla |
| 5.002 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 5.003 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 5.004 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Salerni |
| 5.005 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 51 | Snyrting |
| 5.006 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 51 | V.S fatlaðir |
| 5.007 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 5.008 | Tegund 1- \varnothing 125 | Nei | 10 | Inntök |
| 5.009 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 34 | Snyrting |
| 5.010 | Tegund 1- \varnothing 125 | Nei | 10 | Geymsla |

Samtals 302 I/s

Tækjalisti – Kerfi 1

| Tæki nr. | Heiti | Gerð |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| 1.01 | Útsogsblásari | Steyptur úr áli \varnothing 315 |
| 1.02 | Hljóðgildra | \varnothing 315 - l = 1200mm |
| 1.03 | Hraðabreytir | 3,5A + klukka |

Tækjalisti – Kerfi 2

| Tæki nr. | Heiti | Gerð |
|----------|-------------|----------------------|
| 2.01 | Kastventill | \varnothing 250 mm |

Tækjalisti – Kerfi 3

| Tæki nr. | Heiti | Gerð |
|----------|-------------|----------------------|
| 3.01 | Kastventill | \varnothing 250 mm |

Tækjalisti – Kerfi 4

| Tæki nr. | Heiti | Gerð/lýsing |
|----------|-----------------------|------------------------------------|
| 4.01 | Innblastursventill | \varnothing 315mm |
| 4.02A | Blaðlokumótor | Tvístöðu m/gormdrifi |
| 4.03A | Blaðloka | Klassi 2 eða hærri |
| 4.02B | Blaðlokumótor | Tvístöðu m/gormdrifi |
| 4.03B | Blaðloka | Klassi 2 eða hærri |
| 4.06 | Kastventill | \varnothing 315mm |
| 4.07 | Hljóðgildra | \varnothing 315mm - l = 1200mm |
| 4.08 | Hljóðgildra | \varnothing 315mm - l = 1200mm |
| 4.09 | Hitafötur | Úr ryðfríu stáli 5 kW |
| 4.10 | Hitamælir | til aflestrar - svið : 0-40 °C |
| 4.11 | Snjógildra | Þéttur stokkur + rör að n.f. |
| 4.12 | Hitamælir | til aflestrar svið : -20 til +40°C |
| 4.13 | Útsogsblásari | í stæðu |
| 4.14 | Hraðastillir | í stæðu |
| 4.15 | Loftmagnsnemi | í stæðu |
| 4.16 | Hitanemi | í stæðu |
| 4.17 | Loftsía | í stæðu - EU7 |
| 4.18 | Varmaendurvinnsluhjól | í stæðu |
| 4.19 | Hitanemi | í stæðu |
| 4.20 | Loftsía | í stæðu - EU7 |
| 4.21 | Innblastursblásari | í stæðu |
| 4.22 | Hraðastillir | í stæðu |
| 4.23 | Loftmagnsnemi | í stæðu |
| 4.24 | Stíllispjald | í stæðu |
| 4.25 | Hitamælir (aflestrar) | til aflestrar svið : 0 til +40°C |
| 4.26 | Hitamælir | til aflestrar svið : 0 til +40°C |
| 4.27 | Frostvörn | í loftþversniði |
| 4.28 | Hitamæli (aflestrar) | til aflestrar svið : 0 til +40°C |

Tækjalisti – Kerfi 5

| Tæki nr. | Heiti | Gerð |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| 5.01 | Útsogsblásari | Steyptur úr áli \varnothing 315 |
| 5.02 | Hljóðgildra | \varnothing 315 - l = 1200mm |
| 5.03 | Hraðabreytir | 3,5A + klukka |

Yfirtraumsristar og ventlar

| Rist nr. | Gerð | Box | Loftmagn | Staðsetning |
|----------|------------------------------|-----|----------|--------------------------|
| | | | I/s | |
| YR1 | Tegund 4 - 600*200 mm | Nei | 100 | Eldhús |
| YR2 | Tegund 5 - 600*200 mm | Nei | 100 | Gangur |
| YR3 | Tegund 4 - 600*200 mm | Nei | 102 | Fataherbergi starfsfólks |
| YR4 | Tegund 5 - 600*200 mm | Nei | 102 | Salur |
| YV1 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 70 | Geymsla |
| YV2 | Tegund 6 - \varnothing 200 | Nei | 70 | Þvottur |
| YV3 | Tegund 1- \varnothing 200 | Nei | 51 | Fataherbergi starfsfólks |
| YV4 | Tegund 6 - \varnothing 200 | Nei | 51 | V.S. fatlaðir |

Upplýsingar um loftrásamstaður

Loftrásikerfi 1
Útsogsblásari 1.01 (pakblásari) afköst 234 I/s við 200Pa
Blásari úr áli með opnanlegu hási til hreinsunar.
Hraðabreytir 1.03 3,5A+klukka (staðsettur í loftrásiklefa)

Loftrásikerfi 2
Útsogsblásari 2.02 (ath. útsogsblásari í háfi) afköst 332 I/s

Loftrásikerfi 3
Útsogsblásari 3.02 (ath. útsogsblásari í háfi) afköst 166 I/s

Loftrásikerfi 4
Loftrásamstaða með varmaendurvinnsluhjól
Innblastur = 498 I/s, útsog = 504 I/s.
Mótstaða í innblásturshluta = 260 Pa
Mótstaða í útsogshluta = 200Pa
Efirhitafötur - 5 kW - ryðfrítt stál

Loftrásikerfi 5
Útsogsblásari 5.01 (pakblásari) afköst 302 I/s við 180Pa
Blásari úr áli með opnanlegu hási til hreinsunar.
Hraðabreytir 1.03 3,5A+klukka (staðsettur í loftrásiklefa)



| Ólg. Nr. | Lýsing búaðar | JH | 23.09.02 |
|----------|---------------|----------|----------|
| | Breytingar | Hönnuðar | Daga |

Verkteikning

Haukakraun 2, Hafnarfirði
Leikskólinn Hraunkot

Strendingur ehf. Verkfæðiþjónusta
Fjarlægð 13-15 km frá höfuðborginni
Sími 565 5646, Fax 565 5644

Staðsetning: Rista og tækjatöflur
Daga: sept. 2002
Tilboð / Hannað af: JW/HpM

Málsvæði: 505