



**Lýsing:**  
**Hurða(ger)karmar:** Smíðast úr beyki-límré.  
**Glært gegnsætt vírnetsgler** 6 mm  
**Hurðablöð:** 41 mm að þykkt. Smíðist með útramma úr furu, fyllt er með eldþolnum plötum í ECS30 hurðir. 4 mm masonitplötur límdar á ramma. Sérstök skráarstykki sett þar sem skrár koma. Blað kantlímist með amk. 5 mm. beyki. Hurðablað plastlagt með harðplasti. Verði óskað eftir annarri gerð hurðablaða, skal hafa samráð við eftirlit og arkitekt.  
**Hurðahúnar** krómaðir af gerðinni ASSA eða sambærilegt.  
**Felliþröskuldar:** t.d. af gerðinni Dafa eða sambærilegt.  
**Sparkstál:** Gengur 150 mm upp á hurðir beggja vegna.  
**Hurðastopparar:** t.d. HELLY  
**Hurðaskrár:** Alm. eru hurðir læsanlegar með skelliskrá. Master-kerfi útfært í samræði við verkkaupa.  
**Rennihurðir:** Á utanálggjandi brautum, t.d. Geze. Innfeldt járn.  
**Hurðarpumpur:** auðstillanlegar þannig að þær séu mjög léttar að opna, lokist hægt, stutt skelli lengd og með seinkun á lokun ofan við 70° opnun. T.d. Geze Ts 93 D..  
**Klemmuvarnir:** T.d. Finprotect frá Ellen litur silfurgrátt á allar hurðir  
**Rílar:** Skulu vera snyrtilegir, sterkir og utanálggjandi.  
**Þéttilistar:** Viðurkennda þéttilista skal setja á allar hurðir

**Brunahurðir:** Skulu framleiddar skv. forskrift Brunamálastofnunar eða samþykktari framleiðslu.  
 Brunahurðir skulu samþykktar af Brunamálastofnun  
**Slaglistar:** Skulu vera úr beyki, amk. 20 x 25 mm límdir og skrúfaðir í karm c/c 200 mm.  
**Glerlistar:** Skulu vera úr beyki, amk. 18 x 25 mm, skrúfaðir c/c 200 mm í hurðarblað.

Innihurðayfirlit - Leikskóli Haukahauni 2. Hafnarfirði		IH 1a		IH 1b		IH 2a		IH 2b		IH 3		IH 4		IH 5		IH 6		IH 7		IH 8		IH 9						
Númer		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
Herb.nr		32,10	28,376	15,31,35,13,9	30,34,12,8	26	3	41	42	24	40	19,22	18	33,11	27,5	39	7	14,29,36	2	36	1	16	20,23	17	21	10	32	
Eldvarnakrafa	ECS 30	ECS 30										ECS 30	ECS 30			ECS 30	ECS 30											
Karmbreidd mm		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1200	1580	1580	ECS 30	ECS 30								
Karmhæð mm		2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	2135	
veggþykkt mm		120	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	120	120	180	m/veggja	m/veggja	m/veggja	m/veggja	m/veggja	m/veggja	m/veggja	m/veggja	m/veggja	120	120	
hengslun	vinstri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	hægri	vinstri	
þröskuldar	félli	félli	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	enginn	
karmur	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	beykilímré	
hurðarblað	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	plastlagt	
gler í hurð	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	virgler	
hurðarpumpa	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
læsing	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Fjöldi		2	2	3	1	4	4	1 vs.	1 vs.	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	
Samtals:		16						9				4		1		4				2		2		3		1	2	

