



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ALU-PEX
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
 RIANNSÖKNARSTOFNUN BYGGINGARÞENNAÐARINS.
 ÖBBETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
 ÖBBYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 ÖBBYGGJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 ÖVERMAL PIPNA.
 ÖRYSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
 LÖTA ER FRAMKVEMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRYSTINGUR
 10 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
 OG SAMI ÞRYSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í
 1 KLUKKUSTUNDIR.
 ÞYLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 ÞRÖFUNAR.

Byggingafultrúi Haimarfjaröa
 Afgreitt þann
 05 NOV. 2002

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 5 HAFNARFIRÐI			
RÖMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. SEPT. 2002			
VERK NR. 2131			
ÞEYRN. NR. 2-06			
SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

RÖMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50