



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ALU-PEX
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
 RANNSOKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS.
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
 BÆYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 BÆYGJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 DVÆRMAL PIPNA.
 ÞRYSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LÖTUR FYRRI
 LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRYSTINGUR
 10 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU
 OG SAMI ÞRYSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í
 1 KLUKKUSTUNDIR.
 FYLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 ÞRÖFUNAR.

Byggingafulltrúi Húsnáðgjafi
 Afgreitt þann
 05 NOV. 2002

BR.	Dags.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 3 HAFNARFIRÐI			
RÖMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. SEPT. 2002			
VERB. NR. 2131			
TEKNI. NR. 2-05			
HÖNN. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEKNI. S.H.			
TEKNI. S.H.			
TEKNI. S.H.			
TEKNI. S.H.			
TEKNI. S.H.			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

RÖMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50