



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamáli Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitíð og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

RÜMMYND HITALAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 1 HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. AGÚST 2002			
VERK NR. 2131			
TEIKN. NR. 2-05			
HIENNAD SIG. ÞORLEIFSSONAR KT. 241148-3009			
G.H.			
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> Byggingatillitun mánaðarvísun Afgreitt þann 05 NOV 2002 </div>			
TAKNIÐJÓNLUSTA SIG. ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTUN 11-220 HAFNARFIRÐI - Sími 555-4255			