



Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn _____
- Regnvatnslögn _____
- Jarðvatnslögn _____
- Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
- Neysluvatn _____
- Bakrennsli Hitaveitu _____

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Bæður
- SB Steypibæð
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvascur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- pN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafar skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttþringum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafráttari Hjalmarfardar
 Algrætt þann
 20 JAN. 2004
 Sigurjónur Kjálaksson

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brúkaugata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-6851 Netfang: svemih@si.is | | Staður Daggarvellir 11 Hafnarfirði | |
| | | Skýring Grunnlagnir | |
| Hannað / Teknað Sveinbjörn Hinriksson | Kvarði 1:50 | Dagsetning 15.01.04 | Verkr. 25-03 Telknr. 2-01 |