



**TENING SNJÓBRÆDSLUKERFIS  
KERFISMYND**

**TÆKJALISTI FYRIR SNJÓBRÆDSLUKERFI**

**STJÓRNKERFI**

- S1.DÆ.01** HRINGRÁSARDELA  
KRÖFUR: HRINGRÁSARDELA.  
AFKÖST: 0,5 l/s VID dP=90 kPa. MÓTOR 3x380 V.  
HLUTVERK: HRINGRÁSARDELA FYRIR SNJÓBRÆDSLUKERFI.  
DELA GENGUR STÖDUGT.
- S1.VS.02** VARMASKIPTIR  
KRÖFUR: PLÖTUVARMSKIPTIR, LÓDADUR.  
AFKÖST: 35 kW.  
HITAKERFISHLID: Tinn = 70°C, Tgt 30°C, dP MINNA EN 20 kPa.  
SNJÓBRÆDSLULID: Tgt = 40°C, Tinn=20°C, dP MINNA EN 20 kPa.  
HLUTVERK: HITAR VATN FYRIR SNJÓBRÆDSLUKERFI
- S1.PG.03** ÞENSLUCEYMR  
KRÖFUR: ÞENSLUCEYMR MED ÞIND, STÆRD 10 L/1.0.  
HLUTVERK: TEKUR UPP ÞENSLU Á KERFISHLID SNJÓBRÆDSLUKERFIS
- S1.LO.04** MÓTORLOKI  
KRÖFUR: FJÖLSTÖDU MÓTORLOKI, LOKADUR VID STRAUMROF  
HLUTVERK: SKAMMTAR RENNSLI FRÁ FRAMRÁS HITAVEITU  
EFTIR BODUM FRÁ S1.SK.06 OG S1.SK.05  
RENNSLI: 0,2 l/s, Kvs: 0,8 m<sup>3</sup>/h.
- S1.SK.05** HITASKYNJARI  
KRÖFUR: VATNSHITASKYNJARI, MÆLISVID: -20°C TIL 60°C.  
HLUTVERK: STYRIR HITASTIGI Á FRAMRÁS KERFISHLIDAR
- S1.SK.06** HITASKYNJARI  
KRÖFUR: VATNSHITASKYNJARI, MÆLISVID: -20°C TIL 60°C.  
HLUTVERK: STYRIR HITASTIGI Á BAKRÁS KERFISHLIDAR
- S1.LO.07** ÖRYGGISLOKI  
KRÖFUR:  
HLUTVERK: OPNAR VID 250 kPa
- S1.PJ.08** ÞRÝSTJAFNARI  
KRÖFUR: ÞRÝSTJAFNARI, HÁMARKSMISMUNARÞRÝSTINGUR: 0,6 MPA.  
Kvs=1,0 m<sup>3</sup>/h.  
HLUTVERK: HELDUR STÖDUGUM ÞRÝSTINGI Á HITAVEITUHLID (FYRIR S1.LO.04).  
VIDMIDUN: AVD 15.
- S1.LO.09** STILLILOKI  
KRÖFUR: STILLILOKI MED MÆLISTÓTUM OG KVARDA.  
ATH. AD LOKINN SÉ SETTUR UPP SAMKVÆMT TILMELUM  
FRAMLEIDANDA ÞANNIG AD RÉTT MÆLING FÁIST.  
HLUTVERK: TAKMARKAR RENNSLI INN Á SNJÓBRÆDSLULÖGN  
RENNSLI: 0,5 l/s, Kvs: 7,8 m<sup>3</sup>/h.

GANGTÍMA SNJÓBRÆDSLUKERFIS ER STJÓRNAD MED ÁRSÓRI ÞANNIG AD  
SLÖKKT SÉ Á KERFINU FYRIR SUMARIÐ.  
JAFNFRAMT SKAL VERA ROFI TIL AD RÆSA KERFIÐ FRAMHJÁ KLUKKU  
ÞEGAR SLÖKKT ER Á DÆLU SKAL MÓTORLOKI VERA Í LOKADRI  
STÖDU.  
MÓTORLOKI S1.LO.04 HLEYPUR VATNI INN Á KERFIÐ  
EFTIR BODUM FRÁ SKYNJARA Á BAKRÁS S1.SK.06. ÓSKGILDI 20 °C.  
OG BODUM FRÁ SKYNJARA Á FRAMRÁS S1.SK.05. ÓSKGILDI 40 °C.  
GAUMLJÓS SKAL SÝNA AD KERFI SÉ Í GANGI.  
GAUMLJÓS SKAL SÝNA EF YFIRLAGSVÖRN SLÆR DÆLU ÓT.

Byggingatvörun  
Kigneyti þann  
16 JAN. 2004  
Sigurbjörn Baldursson

ÓTGÁFUFRILL			
NUMER	DAGS	SKRIFINGAR	HANNAÐ
B1	05.11.2003	BYGGINGARTEIKNING	AB
B2	20.11.2003	BREYTINGAR Á DÆLUSTÆRD	AB
B3	06.01.2004	BYGGINGARTEIKNING	AB
DAGS, UNDIRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMREINGINGARHÖNNUNAR:			
UNDIRSKRIFT SAMREINGINGARHÖNNUNAR:			

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUÐA EDA HEILD, ER HAD SKRIFLEGGU LEYFI HÖNNUNAR.

**HÖNNUN**

GRENSÁSVEGI 1 108 REYKJAVÍK SIMI: 510 4000 FAX: 510 4001  
VEFFANG: www.honnun.is · NETFANG: honnun@honnun.is

HEITI VERKS:

**ATLANTSOLÍA  
ÓSEYRARBRAUT 23**

HEITI TEIKNINGAR:

**SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÖÐ  
SNJÓBRÆDSLUKERFI  
KERFISMYND**

MÆLI:	TEIKNAD:	GEYMSLUNUMER:	VNR:
	AB		1.023.201
HANNAÐ:	YFIRFARI:	MKV:	NR. TEIKNINGAR:
	AB	1:1 A1	
DAGS, UNDIRSKRIFTAR:	NAFN OG KT. HÖNNUNAR:		
7/1 2004	HÖNNUN hf	430572-0169	<b>P227</b>
UNDIRSKRIFT HÖNNUNAR:			ÓTGÁFA:
			B3