

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR ERU Á TEIKNINGU V201.

ÖLL VINNA ER Í SAMRÉMI VÍÐ VÍÐEIGANDI ÍST STADLA, REGLUR UM BRUNAVARNIR Á BENSINSTÖÐVUM OG ADRAR GILDANDI REGLUGERÐIR.

MERKINGAR:

- SKOLPLÖGN
- - - REGNVATNSLÖGN
- - - - - JARÐVATNSLÖGN
- ∇ OG ▲ VATNSLÁS
- STÓTUR Í GÓLFI
- FALLPIPA
- LEIÐSLA UPP
- LEIÐSLA NIDUR
- J PÍPUR ÚR STEYPLJÁRNI
- ST PÍPUR ÚR STEINSTEYPU
- PVC PÍPUR ÚR POLYVINYLKLORID
- PP PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
- PEH PÍPUR ÚR POLYETHYLEN
- GN GÓLFNIDURFALL
- NF NIDURFALL
- PN ÞAKNIDURFALL
- SN SVALANIDURFALL
- VL VATNSLÁS
- BR BRUNNUR
- H HREINSISTÓTUR

LÝSING

SAND- OG ÖLIUSKILJA:

RÚMTAK ER REIKNAD SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM NR. 2, ÖLIUSKILJUR, 2. ÚTG., NOV. 1995, FRÁ HOLLUSTUVERND RÍKISINS.

$Q_{max}$  = MESTA AFTAKAÐRUKOMA [litr/sek ha] í 1 klst  
 = 30 ltr/sek ha, HAFNAFJÖRÐUR (STRAUMSVÍK)  
 $f$  = FLATARMÁL ÞESS SVÉDIS SEM RENNUR AF OG LEITT ER Í ÖLIUSKILJU  
 = 200 m<sup>2</sup> = 0,02 ha  
 $i$  = AFRENNISSTUÐULL TIL LEIÐRÉTTINGAR FYRIR ÞÉTTLEIKA YFIRBORDS  
 = 1,0 (STEYPT PLAN)

=>  $Q_{regn,klst} = 30 \times 0,02 \times 1,0 \times 3,6 = 2,16 \text{ m}^3/\text{klst}$   
 AD AUKI ER GERT RÁÐ FYRIR 1m<sup>3</sup>/klst VEGNA ÞRIFA.

SETT ER UPP SAMBYGGD SAND- OG ÖLIUSKILJU MED RÖMMÁL SANDFANGS 1m<sup>3</sup> OG RÖMMÁL ÖLIUSKILJU 3,5m<sup>3</sup>. VÍÐVUNARTEGUND ER SOB 44308-U FRÁ BORGARPLASTI (ÞESSI TEGUND ER SÉRSTAKLEGA STYRK TIL AD ÞOLA UMFERDARÁLAG OG YTRI ÞRÝSTING VEGNA SJÁVARSTÖÐU).

ÖLIUSKILJAN ER ÚTBÖNN RAFRENUM SKYNNARA SEM GEFUR VÍÐVÖRUNARMERKI TIL STJÓRNÖLVU ÞEGAR ÖLIUYFIRBORDID HEFUR NÁÐ MESTU LEYFILEGRI ÞYKKT.

FYLGT ER LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI UPPSETNINGU OG FRÁGANG ÖLIUSKILJUNAR.

VEGNA ÓHAGSTÆÐRAR SJÁVARSTÖÐU Á SVÉÐINU ER SKILJAN STÖÐUG NIDUR MED RYÐFRÍUM GJÖRDUM SEM FESTAR ERU VÍÐ STEYPTA HNALLA. Í SKURDBOTN OG SKURDHÍÐAR ER KOMID FYRIR TVÖFÖÐLUM JARÐVEGSDÚK TIL AD HINDRA ÞAD AD SANDUR SKOLIST NIDUR Í UNDIRLAGID MED SJÁVARFÖLLUM.

KÓTI MANNOPA Á ÖLIUSKILJU OG BRUNNI FYRIR FRAMAN SKILJU ER HERRI EN KÓTI NIDURFALLA.

GLOFTUN FRÁ ÖLIUSKILJU ER DN80 GALV. STÁL LÖGD UPP FYRIR YFIRBORD JARÐAR. ENDI ER ÚTBÖNN MED SVANAHÁLSI OG BRUNANETI.

ÖLIUSKILJAN TENGIST SKÓLPKERFI BÉJARINS.

FRÁRENNISLAGNIR:

ALLAR LAGNIR ERU SAMSÖDNAR PEH RÖR MED ÞRÝSTIKLASSA > PN5.

NIDURFÖLL ERU ÚR PLASTI MED ~30ltr SANDFANGI.

UMHVERFIS LAGNIR OG BRUNNA ER LAGT A.M.K. 200mm AF HÖRÞUDUM SANDI, KORNASTÆRÐ 0,5-6mm.

Í SKURDBOTN OG SKURDHÍÐUM ER KOMID FYRIR JARÐVEGSDÚK ÞAR SEM HÁTTA ER AD SJÁVARFALLA GÆTI TIL AD HINDRA ÞAD AD SANDUR SKOLIST NIDUR Í UNDIRLAGID.

ÚTGÁFUFRILL			
NÚMÉR:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HANNAÐ:
B1	20.10.03	BYGGINGARTEIKNING	GSG
B2	23.10.03	ATHUGSEMDIR HEILBRIGÐISEFTIRLITS	GSG
DAGS. UNDRISKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÉMINGARHÖNNUNAR:	
UNDRISKRIFT SAMRÉMINGARHÖNNUNAR:			

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUITA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGGU LEYFI HÖFUNDA.

**1 HÖNNUN**

GRENSÁSVEGI 1 108 REYKJAVÍK SIMI: 510 4000 FAX: 510 4001  
 VEFANG: www.honnun.is · NETFANG: honnun@honnun.is

HEITI VERKS:

**ATLANTSOLÍA**

**ÓSEYRARBRAUT 23**

HEITI TEIKNINGAR:

SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÖÐ  
 FRÁRENNISLAGNIR  
 FYRIRKOMULAG

Byggingaheiti Halmartarðar  
 Algrett þann  
 15 JAN. 2004  
 Sturlaugur Halldóttir

MELT:	TEIKNAD:	GEYMLAGARE:	VNR:
HANNAÐ:	YFIRFARÐ:	MKV:	NR. TEIKNINGAR:
DAGS. UNDRISKRIFTAR:	NAFN OG KT. HÖNNUNAR:	HÖNNUN hf	430572-0169
UNDRISKRIFT HÖNNUNAR:	ÚTGÁFA:		B2

23.10.03  
 HAFNARFJARDAR-  
 OG KÖPAGSSVÉDIS  
 GATU (org) 7 210 Gardabæ  
 Sturlaugur Halldóttir

**P221**