



TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÞVATNSLÖGN
JARÞVATNS + REGNVATNSL
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

AFSTÖÐUMYND SJÁ SÉRTEIKN.
 Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Aður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stöðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

01	JAN.04	INNT.VATNS OG BAKRENNSLI BR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
ENGJAVELLIR 10			
HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND - GRUNNLAGNA			
Byggingarhlutur Hafnarfjarða Algreitt þann			
15 JAN. 2004			
MKV. 1:50			
DAGS. SEPT. 2003			
VERK NR. 2323			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
FIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
Sími 555-4255 FAX 565-2075			
E-mail taeknitthjonusta@islandia.is			
kt: 440693-2539			