



Neysluvatn Stofnlagnir, Grunnmynd, 1:50

Neysluvatnslagnir, Skýringar

Neysluvatnslagnir eru PB-rör af gerðinni AQUATHERM SHT
 Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda.
 Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradíus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.
 Gæta skal þess að óhreinindi komist ekki milli ytrarörs og innrarörs.
 Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tver lotur
 Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 15 bör
 Þrýstifall má vera max 0,6 bör & seinni 30 min.
 Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst.
 Þrýstifall má vera max 0,2 bör

Byggingatulltrúi Hafnarfirðar
 Afgreitt þann
 16 JAN. 2004
 Sigurbjartur Baldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt: 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8851 Netfang: svennis@isl.is		Staður Daggarvellir 7 Hafnarfirði	Skýring Neysluvatn, Stofnlagnir
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
	1:50		28-03
			Teikn.nr. 2-02