



FRÆRENNISLAGNIR:

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHVÆFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMÍHRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÚNADI. SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLÆIDANDAN.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN. ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFA A.M.K. 20% HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC PLASTRÖR, PVC (RAUDBRÚN)
 PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 BR BRUNNUR
 GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
 PN ÞAKNIDURFALL
 HL HANDLAUG
 VS VATNSALERNI
 SB STEYPIBAD
 BK BADKAR
 EV ELDHÚSVASKUR
 UV UPPPVOTTAVÆL
 PV PVOTTAVÆL
 SV SKOLVASKUR
 SL SETLAUG
 NF UTINIDURFALL
 HR HREINSISTÚTUR MED LOKI

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ ADEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MELA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMDA GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ. 20 JAN. 2004

Sigurjartur Kjalldóttir

SKOLP
 REGNVATNSLÖGN
 AFRENNSLI HITAVEITU
 HEIMED (KALT VATN)

SGHUS AUSTURVEI 69 800 SELFOSSI
 Sími 482 3550 FAK 482 3851
 NETFAX: sghus@sghus.is
 VEFVING: www.sghus.is

FURUVELLIR 27, HAFNARFIRDI

LAGNIR: FRÆRENNSLI Í SÖKKLI Mkv: 1:50

HNAND:	TEROVD:	DAGSETNING:	VEROVDNÖM:
T.ELLERT	T.ELLERT	18.12.2003	3139
SKOVDNÖM:	SMBÖK:	TEROVDNÖM:	
3139-bv.dwg	KÓSI-2079		301

201170-3979