



GRUNNMYND 1:50

Niðurföll í plani og sameiginlegri lóð sjá sérteikningu lóðar

- ÍÁKN FYRIR LAGNIR**
- SKOLPLÖGN
  - REGNVATNSLÖGN
  - JARÐVATNSLÖGN
  - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
  - NEYSLUVATN
  - BAKRENNSLI HITAVEITU

**SKÝRINGAR**

AFSTÖÐUMYND SJÁ SÉRTEIKN.  
 Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

FR=21.80  
 FS=21.40

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<b>BURKNAVELLIR 19</b> <b>HAFNARFIRÐI</b>			
GRUNNMYND—GRUNNLAGNA Samþykkt þann 02 JAN. 2004			
MKV. 1:50			
DAGS. NÓV. 2003			
VERK NR. 2326			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b> STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			