



SKÝRINGAR:

STEYPA ÚTVEGGJA OG PLÖTU SÉ S-250 FRAMKV. FL. B SKV. ÍST 10
 NOTA SKAL LOFTBLENDI, OG TITRA STEYPU. SIGMÁL STEYPU SÉ 6-8
 CM. STÁL SKAL VERA K_s - 40 R_f= 2000 KG/CM² AUDKENNT MED K Á
 TEIKNINGU. UPP MEÐ OG UNDIR GLUGGAOPUM, OG UPP MEÐ
 HURÐAOPUM KOMI 2 K-12 YFIR GLUGGA OG HURÐAOP KOMI 3 K-12
 NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU. LÁRÉTT JÁRN NÁI
 AMK. 70 CM. ÚT FYRIR OP, LÓÐRÉTT JÁRN SKULU NÁ FRA BOTNI
 UNDIRSTÖÐU OG UPP AÐ ÞAK-SKEGGI. SKEYTILENGD JÁRNA
 K - 8 = 45 cm. K - 10 = 50 cm. K - 12 = 60 cm. EKKI MÁ SKEYTA NEMA 1/3
 JÁRNA Í SAMA SNIDI BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR
 STÁLFESTINGAR.

MERKINGAR:

JÁRNAMÁL ERU Í mm.
 ÖNNUR MÁL ERU Í cm.

- MERKIR JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU.
- - - MERKIR JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU.
- (x) TALA Í HRING TÁKNAR PLÖTUÞYKKT.
- NEDRI JÁRN LIGGJA SAMSÍÐA MERKI.
- MERKIR UPPBEYGGJA BYRJAR

Sjá nánari skýringar á skýringablaði

Sjá einnig snið á sniðmyndum sökkla.

Sampykkt þann
 06 OKT. 2003
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

KLUKKUBERG 34 HAFNARFIRÐI
 GRUNNMYND PLATA YFIR 1. HÆÐ.
 29. ÁGÚST. 2003. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 . 567-5107 Nr.PL1