



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Útveggi skal jámbinda með #K10 C/C 25 er komi í ytri brún veggjar.
Steypta innveggi skal jámbenda með einföldu neti K10 C/C 25 er komi í miðjan vegg.
Umhverfis múrop komi 2K12 er nái minnst 50 sm út fyrir op ; nema að annað komi fram á teikningum.

Sperrur standist kröfur um K18.
Borðaklæðningu skal negla með 3 stk 3" nöglum í hverja sperru.

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá snið í burðarvirki á teikningu nr. 604.

Samþykkt þann
26 SEPT. 2003
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	12.09.03.	þF	SPERRUPLANI BREYTT AÐ HLUTA
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt,
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

**BURKNAVELLIR 11
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 23.05.2003. Kvarði 1:50
Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*
Verknr. 02-811 Teikn.nr. 602 Breyt.nr. A