



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamáli Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

Byggingafrulltrúi Hafnarfirðar
 Algjætt þann
 22 JAN. 2003

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

Erluás 39 Hafnarfirði.	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfl. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði. STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@siolandia.is	
Skýringar:	RÚMMYND HITALAGNA
Teikning:	
Mælikvarði:	1 : 50
Undirskrift:	<i>20/107 SLP</i>
Blað nr:	11 /
Dagsetning:	10 jan. 2003.
Breytt:	

SLP