



GRUNNMYND FRÁRENNISLAGNA. 1:50

Brunnar ø 600 BK=47,6
Regnvatnsheimæð, ø150 steinn
K=47,6

Byggingatillit frá
Alfreitt þenn
10 JAN. 2003

1. MERKINGAR

- X: OPANLEGUR GLUGGI EDA OPIN RIST
- F: LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
- B: VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
- BR: BRUNNUR
- BS: BRUNASLANGA
- GN: GÓLFNIDURFALL
- DN: ÞAKNIDURFALL
- EV: ELDHÚSVASKUR
- SV: SKOLVASKUR
- ÞV: ÞVOTTAVÉL
- ÞU: ÞURRKARI
- UV: UPPÞVOTTAVÉL
- HL: HANDLAUG
- BK: BADKAR
- SB: STEYPIBAD
- VS: VATNSSALERNI
- GH: GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNISLIS HITAVEITU
- HR: HREINSLOK
- F: FALLPIPA
- SS: KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- TK: TÆMINGARKRANI
- NF: NIDURFALL MEÐ VATNSLÁS UTANHÚSS
- UK: ÚTIKRANI
- VH: VATNSLÖGN Í HESTHÚSI

- SKOLPLÖGN
- PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- HÁLFÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- KALDAVATNSHEIMÆÐ
- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- RENNILOKI
- LOFTPÚÐI Ø25 L=30 CM
- FRAMRENNSLI GÓLFHITALAGNA
- BAKRENNSLI GÓLFHITALAGNA
- LOFTRÁS YFIR ÞAK

LEGA LAGNA:

- PU: PIPA FER UPP
- PN: PIPA FER NIÐUR
- VG: VIÐ GÓLF
- VL: VIÐ LOFT
- ÍR: Í RAUF
- ÍV: INNAN Í VEGG
- ÍE: INNAN Í EINANGRUN
- ÁV: Á VEGG
- ÍPL: Í PLÖTU
- UL: UNDIR LOFTI
- OL: OFAN Á MILLILOFTI
- YD: YFIR DYRUM
- ÍG: Í LAGNAGRIND

2. FRÁRENNISLAGNIR

Í GRUNNI
SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEÐFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA ÚR STÍFU PLASTI (PVC) ÞAKKAÐAR MEÐ GÚMMÍHRINGJUM EN FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST)
AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI.
YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNHÁSS (T.D. POLYPROPYLEN).

3. VATNSLAGNIR

HEIMÆDARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR ERU 15 MM PEX RÖR (VIRSBÓ EDA SBR.) Í 25 MM PE ÍDRÁTTARRÖRI OG TENGJAST SAMAN Í TENGIKSTUM VIÐ INNTAKSGRIND. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLETISTÆKI ERU 15 MM. VATNSLAGNIR Í HESTHÚSI ER 20 MM ALPEX Í STEYPU OG 20 MM GALVANISERUÐ RÖR AÐ BRYNNINGARTÆKJUM

4. HITLAGNIR

GÓLFHITALAGNIR SKULU VERA PEX PLASTRÖR MEÐ SÚREFNISHELDRI KÁPU EDA ÁL/PLAST RÖR ÆTLUÐ FYRIR GÓLFHITAKERFI. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA.

a	PE	30.09.02	Breyting á legu lagna
ÚTG	BR	DAGS	BREYTING
<p>Páll Eggertsson Byggingaverkfræðingur</p>			
Vogaland 10, 108 Reykjavík Sími 568 2086 Farsími 894 5989 e-mail: rbg@m.i.is			Dags. FEB. 2002
Hanna	Teiknað	Samþykkt: <i>Haukur Steinar</i>	
PE	PE	Kennitala 301255-4629	
<p>SÖRLASKEIÐ 13 HAFNARFIRÐI HESTHÚS OG REIÐSKEMMA FRÁRENNISLAGNIR</p>			
Mkv. 1:50	Teikn. nr. L-1a	Verk nr. Skráningarnúmer:	
Aritun aðalhönnuðar: <i>Valdís Þórunn</i>			