



Sperra festist á vegg með múrbolta M12x140 m/m1000 undir ró komi ferköntuð skinna 40x40x4

Járnagrind í vegg # K10 m/m 250

Sperra boltuð á vegg með 4stk. 12mm múrboltum

Grunnmynd
Mælikvarði 1:50

Járnagrind í vegg # K10 m/m 250 í báðum brúnum

Sperra 73x200 boltuð á vegg með 4stk. 12mm múrboltum

73x200 boltuð á vegg með 2x2stk. 16mm múrboltum

Járnagrind í vegg # K10 m/m 250

50x200 fest með BMF90 vinklum báðum megin á sperru negling 2x4stk hvoru megin

Byggingafulltrúi Hafnarfirðar
Afgreitt þann
16. DES. 2002

Skýringar sjá teikningu nr. 200

10.12.2002
Hönnuður Sigurður Guðmundsson 240595-4119

dags	breyting	nafn	útg.

Strendingur ehf.
Verkfræðipjónusta
Fjarðargata 13-15 - 220 Hafnarfirður
sími: 565 5640, fax: 565 5641

Erluás 44, Hafnarfirði

Þak-grunnmynd

hönnuð:	des.2002	SG
teiknuð:	des.2002	JW
Hafnarfirði	Sigurður Guðmundsson kt.191063-7599	

dagsetning:	teikn. nr.:	útg.:	mælikvarði:	A2
des.2002	205	A	1:50	