



SLÖNGULENGDIR:
 SLANGA 1: 96 M
 SLANGA 2: 166 M
 SLANGA 3: 160 M
 SLANGA 4: 164 M

SNJÓBRÆÐSLA - GRUNNMYND
 MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 RÖR Í SNJÓBRÆÐSLU SKULU VERA
 HITAPOLIN ÞEÐ RÖR Ø25 MM. RÖR SKAL
 LEGGJA MEÐ 25 SM MILLIBILI NEMA AÐ
 ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
 ALLT EFNÍ SKAL VOTTAÐ AF Rb. TIL ÞEIRRA
 NOTA SEM HÉR UM RÆÐIR.
 ÖLL MEÐFERÐ OG ALLUR FRÁGANGUR Á
 LÖGNUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ
 FYRIRMÆLI FRAMLEIÐANDA EFNISINS.
 TENGINGAR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ
 TEIKNINGU 703.

Byggingatillit frá Hafnarfjörðum
 Áttgjett þann
 17. DES. 2002

Br. nr.	Dags.	Afr.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

ERLUÁS 76
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: SNJÓBRÆÐSLULAGNIR
 GRUNNMYND

Dags. 19.11.2002. Kvarði 1:50
 Hannað þF Teiknað þF Samþ.
 Verknr. 01-822 Teikn.nr. 804 Breyt.nr.

Magnús Þ. Guðmundsson