



SKÝRINGAR VIÐ LAGNIR:

HITI:

HITALANIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGAÐI SAMSVARANDI. OFNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRÁST MEÐ 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEÐJA SKAL AÐ UTAN MEÐ PLASTBORÐA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMENN T GILDIR AÐ OFNALAGNIR Á HÆÐUM ERU UTAN Á LIGGJANDI, EN ÞAR SEM ÞÆR ERU Í VEGGLUM SKAL SETJUA ÁDRAG Á LAGNIR, Á OFNA KOMI HITASTYRÐIR LOKAR OG STILLITE AF VIÐURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNDAR HITAPIPUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MEÐ VIÐURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. OFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRÁS VATNS.

NEYSLUVATN:

NEYSLUVATNSLANIR SKULU VERA GALVANISERUÐ STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGAÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MEÐ SISALPAPPA, EN AÐ ÖÐRU LEYTI SKAL EINANGRA NEYSLUVATNSLAGNIR MEÐ 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEÐJA SKAL AÐ UTAN MEÐ PLASTBORÐA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIÐURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNDAR VATNSPIPUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MEÐ VIÐURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU Í EINANGRUN EÐA INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MEÐ ÁDRAGI, T.D. MISSILFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EÐA VIÐ SIÐASTA ÞRIFATEKI SKAL KOMA FYRIR LOFTÞÓÐA AF VIÐURKENNDRI GERÐ. TIL DÆMS RÖR AÐ ÞVERMÁL Ø32, LENGÐ 30cm.

FRÆRENNSLI:

FRÆRENNSLIAGNIR ERU ALMENNIT ÖR PP-EFNI, NEMA FALLPIPUR SKULU VERA ÖR POTTI. FINANGRA SKAL PIPIUR MEÐ 5cm STEINULL FYRIR HLJÖÐI OG 2,5cm MÖR TIL ELÐVARNAR EF EKKI ER NOTAÐUR POTTUR Í FALLPIPUM. STEYPA SKAL ÞÉTT AÐ LÖGNUM Í HÆÐARSKILUM FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞAÐ ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMÁL PIPI. LOFTÞÓÐUR NÁI 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, LAMARK 5cm. ÖNEFND PIPIUMAL ERU Ø50. NEÐST Á FALLPIPUM SKULU VERA HREINSILOK.

[Handwritten signature]

Byggingafultrúi Hafnarfjörðar
Alfrétt Þann
09 JAN. 2003

Fornubúðir 5 - Hafnarfjörður

Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar Smíðuvegur 11, 200 Kópavogur, Kennitala: 520397-2809, E-fang: ragnarsg@inn.is Sími: 5445350, Fax: 5445351	Hita-, vatns- og þrífakerfi Rúmmynd - hitakerfi Húshluði A/D-1/7	UNNIÐ AF: RGG TÆKNINGARFR: RGG VIÐVIÐAF: RGG VERKNAÐUR: RGG0100001	DAGSETNING: 09.01.2003 KVAÐ: um 1:50 DAGSETNING SMÍÐINGAR: 04.02.2003 BLAÐ: 20
--	--	---	---

[Handwritten signature]