



BREYTING A - 04.02.2000.
 BREYTING A SKÓLPI, HITA, VATNI OG ÞRIFATEKJUM Í SKRIFSTOFU 2. OG 3. HÉÐAR VEGNA STÆKKUNAR FUNDARHERBERGIS (3H), MINNKUNAR GEYMSLU (3H), BREYTTIS FYRIRKOMULAGS AÐSTÖÐU Í MÖTUNEYTI (3H), FÆRSLU HURÐAR Í MÖTUNEYTI (3H), BREYTTAR NOTUNAR INNRETTINGAR Í MÖTUNEYTI (3H), 4 NÝRRAR ÞAKLUGA (3H), BREYTTI NOTKUN RÝMA OFNAR 300A, 300B, 323 (3H), NÝRRAR KAFFIÁSTÖÐU (2H), FÆRSLU NEYÐARSTIGA Á HÚSHLIÐ.

SKÝRINGAR VIÐ LAGNIR:

HITI:
 HITAHVIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGEÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MEÐ SÍDALPAPPA, EN AÐ ÖÐRU LEYTI SKAL EINANNGRA NEYLSUVATNSLAGNIR MEÐ 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFTA SKAL AÐ UTAN MEÐ PLASTBORÐA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMENN T GILDIR AÐ OFNALAGNIR Á HÆÐUM ERU UTAN Á LÖGGJANDI. EN ÞAR SEM ÞÆR ERU Í VEGGUM SKAL SETJA AÐRAGI Á LAGNIR. Á OFNA KOMI HITASTYRÐIR LOKAR OG STILLTÍE AF VIÐURKENNÐRI GERÐ. ÖNEFNÐAR HITAPIPUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MEÐ VIÐURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. OFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRÁS VATNS.

NEYLSUVATN:

NEYLSUVATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANISERUÐ STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGEÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MEÐ SÍDALPAPPA, EN AÐ ÖÐRU LEYTI SKAL EINANNGRA NEYLSUVATNSLAGNIR MEÐ 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFTA SKAL AÐ UTAN MEÐ PLASTBORÐA Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIÐURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR VATNSPIPUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MEÐ VIÐURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU Í EINANNGRUN EÐA INNVEGGJUM MÁ EINANNGRA MEÐ AÐRAGI, T.D. MISSILFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EÐA VIÐ SPÁSTA ÞRIFATEKI SKAL KOMA FYRIR LOFTÞÓÐA AF VIÐURKENNDRI GERÐ. TIL DÆMIS RÖR AÐ VÆRMAL Ø32, LENGD 30cm.

FRÆRENNSLI:

FRÆRENNSLIAGNIR ERU ALMENNIT ÖR PP-EFNI, NEMA FALLPIPUR SKULU VERA ÖR POTTI. EINANNGRA SKAL PIÐUR MEÐ 5cm STEINULL FYRIR HLJÓÐI OG 2,5cm MÖR TIL ELÐVARNAR EF EKKI ER NOTAÐUR POTTUR Í FALLPIPUM. STEYPA SKAL ÞEIT AÐ LÖGNUM Í HÉÐARSKILUM. FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞAÐ ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM VÆRMAL PIÐU. LOFTÞÓÐUR MÁL 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, LÁMARK 5cm. ÖNEFNÐ PIÐUMÁL ERU Ø50. NEÐST Á FALLPIPUM SKULU VERA HREINSILOK.

Byggingufulltrúi skilfráttar
 Algrætt bann
 09 JAN. 2000

Fornubúðir 5 - Hafnarfjörður

Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar Smíðavegur 11, 200 Kópavogur, Sími: 5443350, Fax: 5443351	Hita-, vatns- og þrífakerfi Grunnmynd - 2. hæð Húshluti A/D-1/7	<table border="1"> <tr> <td>DRÖGMAÐUR:</td> <td>RG</td> <td>DRÖGSETNING:</td> <td>09.01.2000</td> </tr> <tr> <td>TEIÐINGAÐUR:</td> <td>RG</td> <td>SKALA:</td> <td>1:50</td> </tr> <tr> <td>VIÐRÁÐAÐUR:</td> <td>RG</td> <td>DRÖGSETNINGARFRÉTTINGAR:</td> <td>04.02.2000</td> </tr> <tr> <td>VERNDAMAÐUR:</td> <td>RG</td> <td>BLAÐ:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RG0100001</td> <td>UTDÁKA:</td> <td>A</td> </tr> </table>	DRÖGMAÐUR:	RG	DRÖGSETNING:	09.01.2000	TEIÐINGAÐUR:	RG	SKALA:	1:50	VIÐRÁÐAÐUR:	RG	DRÖGSETNINGARFRÉTTINGAR:	04.02.2000	VERNDAMAÐUR:	RG	BLAÐ:	2		RG0100001	UTDÁKA:	A
DRÖGMAÐUR:	RG	DRÖGSETNING:	09.01.2000																			
TEIÐINGAÐUR:	RG	SKALA:	1:50																			
VIÐRÁÐAÐUR:	RG	DRÖGSETNINGARFRÉTTINGAR:	04.02.2000																			
VERNDAMAÐUR:	RG	BLAÐ:	2																			
	RG0100001	UTDÁKA:	A																			

Ragna Gunnarsson

Selma Heið