



STÝRING Á OFNAKEFRI FYRIR  
SAL, SJA TENGIGRINDI TÆKNIRYMI

Loftrösing

Af-kerfi

DENSLSLAUFA-LENGD/HÆÐ=600/500

DENSLSLAUFA-LENGD/HÆÐ=600/500

Ø10 - TENGIST OFNI AA Í VERKSTJÓRAHERBERGI Á 1.HÆÐ

LAGNIR UNDIR HURÐARÞRÓSKULND

NEYSLUVATN:

NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANISERU? STÁL RÖR  
DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGE?I SAMSVARANDI.  
OPNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRAST MÆP 2cm ÞYKKUM  
GLERULLARHÖLUM SEM VEÞJA SKAL A? UTAN ME? PLASTBOR?A Í LITUM  
SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA  
AF VIÞURKENNDRI GER? ÖNEFNÐAR VATNSPIPIR ERU Ø15.  
LAGNIR SKULU FESTAR UPP ME? VIÞURKENNDUM FESTINGUM  
Á 2 metra MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU Í EINANGRUN E?A  
INNVEGGJUM MÁ EINANGRA ME? AÐRACI, I.D. MISSILFLEX.  
EFST Á VATNSSTAMMA E?A VÞ SPASTA ÞRIFATEKI SKULU  
KOMI FYRIR LOFTÞÓ?A AF VIÞURKENNDRI GER?, TIL  
RÖR A? ÞVERMAL Ø32, LENGÐ 30cm.

Byggingaulltrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
09 JAN. 2003

FRÆNNSLI:

FRÆNNSLISLAGNIR ERU ALMENN T ÖR PP-EFNI, NEMA FALLPIPIR  
SKULU VERA ÚR POTTI. EINANGRA SKAL PIPIR ME? 5cm STEINULL  
FYRIR HLJÓ?I OG 2,5cm MÜR TIL ELÐVARNAR EF EKKI ER NOTAÐUR  
POTTUR Í FALLPIPIUM. STEÞPA SKAL ÞETT A? LÖGNUM Í HEÞARSKILUM.  
FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞA? ER BIL  
MILLI ÞERRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMAL PIPI. LOFTÞÓ?UR  
NÁI 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA  
SAMKVÆMT EN-IST-68, LÁMARK 5cm. ÖNEFNÐ PIPIUMAL ERU  
Ø50. NE?ST Á FALLPIPIUM SKULU VERA HREINSLOK.

SKÝRINGAR VI? LAGNIR:

HITI:

HITALANIR SKULU VERA SVÖRT STÁL RÖR DIN 2440,  
EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLGE?I SAMSVARANDI.  
OPNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRAST MÆP 2cm ÞYKKUM  
GLERULLARHÖLUM SEM VEÞJA SKAL A? UTAN ME? PLASTBOR?  
A Í LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMENN GILDIR  
A? OFNALAGNIR Á HEÞUM ERU UTAN Á LIGGANÐI.  
EN ÞAR SEM ÞER ERU Í VEGGUM SKAL SETJA AÐRAC Á LAGNIR.  
Á OFNA KOMI HITASTYRÞIR LOKAR OG STILLITE AF VIÞURKENNDRI  
GER? ÖNEFNÐAR HITAPIPIR ERU Ø10. LAGNIR SKULU  
FESTAR UPP ME? VIÞURKENNDUM FESTINGUM, Á 2 metra  
MILLI BILI. OFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMMÁS VATNS.

*[Signature]*

Fornubúðir 5 - Hafnarfjörður

Tæknijónusta Ragnars G. Gunnarssonar Smíðavegur 11, 200 Kópavogur. Kennitala: 520397-2809. E-fang: ragnarg@smnet.is Sími: 2445300, Fax: 2445351	Híta -, vatns- og þrifakerfi Rúmmynd - hitakerfi Húshluti A/D-7/12	<table border="1"> <tr> <td>MAÐNADAF:</td> <td>RGG</td> <td>DAGSETNING:</td> <td>09.01.2000</td> </tr> <tr> <td>TÆKNADAF:</td> <td>RGG</td> <td>SKYRSLU:</td> <td>um 1:50</td> </tr> <tr> <td>VIÐVEÐADAF:</td> <td>RGG</td> <td>DAGSETNING BREYTINGAR:</td> <td>22.11.2000</td> </tr> <tr> <td>VERÐNAÐIR:</td> <td></td> <td>BLAÐ:</td> <td>UTGAFA</td> </tr> <tr> <td>RGG0100001</td> <td>21</td> <td></td> <td>B</td> </tr> </table>	MAÐNADAF:	RGG	DAGSETNING:	09.01.2000	TÆKNADAF:	RGG	SKYRSLU:	um 1:50	VIÐVEÐADAF:	RGG	DAGSETNING BREYTINGAR:	22.11.2000	VERÐNAÐIR:		BLAÐ:	UTGAFA	RGG0100001	21		B
MAÐNADAF:	RGG	DAGSETNING:	09.01.2000																			
TÆKNADAF:	RGG	SKYRSLU:	um 1:50																			
VIÐVEÐADAF:	RGG	DAGSETNING BREYTINGAR:	22.11.2000																			
VERÐNAÐIR:		BLAÐ:	UTGAFA																			
RGG0100001	21		B																			