



BENDING VEGGJA  
 ÖTVEGGJAR EINFÖLD GRIND Í ÖTBRON  
 LARETT K10 c/c 200  
 LÖGRETT K10 c/c 300  
 ÖTVEGGJAR TVÖFÖLD GRIND  
 K10 c/c 250#  
 Milliveggr einföld grind í miðjan vegg  
 K10 c/c 250#  
 MILLIVEGGR TVÖFÖLD GRIND  
 K10 c/c 250#  
 EDA BENDINET 181

SKÝRINGAR  
 SNÍÐ OG SÓLUR SJÁ BL. NR. 1-04  
 BITAR B1 OG B2 SJÁ BL. NR. 1-05  
 STEYPA S-250, SEMENTINNHALD = 300kg/M  
 STEYFUHLULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm  
 STEYFUHLULA Í PLOTU = 20mm  
 BENDISTÁL Ks410

GRUNNMYND 1:50

Þoppingafundur Hafnarfjarðar  
 9 JAN. 2003

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

BERJAVELLIR 2  
 HAFNARFIRÐI  
 BENDING VEGGJA 1 HÆÐAR  
 BENDING PLOTU YFIR 1 HÆÐ  
 MKV. 1:50 1:20  
 DAGS. OKT. 2002  
 VERK NR. 2218  
 TEIKN. NR. 1-03  
 HANNAÐ, SG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009  
 TEIKNAD. G.H.  
 YFIRSKAÐ. G.H.  
 TEIKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf.  
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
 Sími 555-4255 FAX 558-2875  
 E-mail taeknihjonusta@istandia.is

16/12/02  
 AH  
 Suf