



BENDING VEGGJA
 ÖTVEGGJAR EINFÖLD GRIND Í ÚTBRGN
 LÁRETT K10 c/c 200
 LÖÐRETT K10 c/c 300
 ÖTVEGGJAR TVÖFÖLD GRIND
 K10 c/c 250#
 MILLVEGGJAR EINFÖLD GRIND Í MIÐJAN VEGG
 K10 c/c 250#
 MILLVEGGJAR TVÖFÖLD GRIND
 K10 c/c 250#
 EDA BENDINET 181

SKÝRINGAR
 BITAR B1 OG B2 SJÁ BL. NR 1-03
 STEYPA S-250, SEMENTINNHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTAL Ke410

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
BERJAVELLIR 2 HAFNARFIRÐI			
BENDING VEGGJA 1 HÆÐAR BENDING PLÖTU YFIR 1 HÆÐ			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. NÓV. 2002			
VERK NR. 221B			
TEIKN. NR. 1-04			
HANNAD, SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRBARIÐ			
VERKJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR hf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is Kt: 440693-2839			

Byggingatillit Hefmatarverki
 Algrátt barn
 09 JAN. 2003

16/12/02
 AH
 SWP