



SKÝRINGAR
 SNÍÐ SJA BL. NR. 1-03
 STEYPA=S250
 LOFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTADA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND
 K10 c/c= 300#
 FYLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30
 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVILA ÞJAPPADRI FYLLINGU
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1< 2,3.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 600 kN/M

Br.	Dags.	Eðil breytinga	Sign
BURKNAVELLIR 1			
HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR - MÁLTEIKN			
SNÍÐ			
15 JAN. 2003			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. OKT. 2002			
VERK NR. 2217			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD			
YFIRFARID			
TEIKNIÞJÓUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNAR FIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875			
E-mail taeknihjonusta@islandia.is			
Kt: 440893-2539			

AAI 6/1/02