



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

FRÁRENNSLISLAGNIR

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti eða steinsteypu, samsettum með gúmmíhring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Grafa skal fyrir lögnum innan grunns í hjappaða fyllingu.
- Pípurnar skal leggja á hjöppuðu, minnst 150 mm sandlagi, þannig að þær hvíli á belgjum en ekki múffum. Umhverfis lögn komi 150-200 mm sandlag.
- Stútum á holræsalögn skal lokað með þar til gerðum lokum
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti eða steinsteypu
- Leggja skal sérstaka regnvatnslögn úr góttóm plastpípum umhverfis húsið
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist gegnumstreymisniðurföllum merkt GN eins og fram kemur á grunnmynd
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum
- Skýringar við grunnmynd:

Frárennsliögn:	—————
Regnvatnslögn:	—————
Gólfniðurfall:	GN
Handlaug:	HL
Sturta :	SB
Skolvaskur:	SV
Salerni:	VS
Eldhúsvaskur	EV
Stofn af 2.hæð	ST
Þakniðurfall:	DN
Þvottavél:	BV

Byggingarástafa
 1. FEB. 2002

D10 B10 D9 B9 D8 B8 D7 B7 D6 B6 D5 B5 D4 B4 D3 B3 D2 B2 D1 B1	Nr. Dags. Breyting vörð	Nafn Samþ. <i>Guttormur Ólafsson</i> 080332-4249	Reykjavík NÓVEMBER 2002	STADUR: BLÓMVELLIR 11	Verkfærðipjónusta Guðmundar Óskarssonar - Ráðgefandi verkfræðingar Espigerði 4, 108 Reykjavík 588 4030 893 6425 vgo@simnet.is
			Teikn. G.Ó. Kvarði 1:50	EPNI: FRÁRENNSLISLAGNIR	
			Reikn. G.Ó. Verkr. nr. HI - 02	Bl. nr. 2.01	
			Yfirf. G.Ó.	GRUNNUR, AFSTÖÐUMYND SKÝRINGAR	