






GRUNNMYND 1. HÆÐAR

SKÝRINGAR:

-  Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
-  Steyptur innveggur
-  A-EI-60 veggur, t.d. 100 mm múrhúðaður vikursteinn, eða 2x2x13 mm gífs á 95 mm blikkstoðir/100 mm einangrun.
-  Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
-  Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakavórðu gífsi.

Byggingatillit. HAFNARFIRÐI
 Aigreitt þann
 25. NOV. 2002

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Ríkharður Oddsson byggingafræðingur KÍ. 270261-5159 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		BLÓMVELLIR 4, HAFNARFIRÐI GRUNNMYND 1. HÆÐAR	
Teikn. nr. Samþykkt	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað JHH	Teiknað SM
13.11.02	Verk nr. A-02-09-22	Mælikvæði 1:50	Teikn. nr. S-01		