



ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samræmi við eiganda og pípara.

Gólfgeisli:
Rör í gólfhitalögn skulu vera P-Pex rör með súrefniskápu Ø16 c/c 150. Hann er affallið frá öfni og skal tengja hann þannig að hægt sé að opna og loka fyrir hann á aðgengilegan hátt.

GRUNNMYND 2.HÆÐAR

OFNATAFLA ΔT= 40° C

RÝMI	Nr. ofns	Útreiknuð orkuþörf [W]	Mesta ofnhæð	Mesta ofnlengd	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Bílgeymsla	101	3.058 W	600C	2200	3.085 W	Retúr	
Þvottahús	102	728 W	600C	600	841 W	Túr	
Geymsla		52 W					
Eldhús/gangur	Sl.1	1.464 W	Lengd 54 lm		700 W		Thermostat
Eldhús/gangur	Sl.2		Lengd 52 lm		675 W		Thermostat
Stofa/borðstofa	103	3.370 W	300C	700	562 W	Túr	
Stofa/borðstofa	104		300C	1400	1.124 W	Túr	
Stofa/borðstofa	105		300C	2400	1.927 W	Túr	
Skáli	106	1.231 W	600B	1200	1.240 W	Túr	
Herbergi A	107	1.157 W	600B	1200	1.240 W	Túr	
Herbergi B	108	1.459 W	600B	1400	1.446 W	Túr	
VS	109	398 W	600B	400	413 W	Retúr	
Anddyri	110	631 W	600B	600	616 W	Retúr	
Gangur		75 W					
Herbergi C	201	1.406 W	600C	1000	1.402 W	Túr	
Tv/hol/gangur	202	2.479 W	600C	1000	1.402 W	Túr	
Tv/hol/gangur	203		300C	1400	1.124 W	Túr	
Baðherbergi	204	736 W	1160	500	450 W	Retúr	Handklæðaofn
Baðherbergi	Sl.3		Lengd 25 lm		250 W		
Hjónaherbergi	205	1.809 W	600C	1400	1.964 W	Túr	
Stigi	206	950 W	300E	600	689 W	Túr	
Varmþörf alls:		21.002 W			Valið alls:	21.150 W	

Byggingafélagið
Afgreitt þingið
25 NOV 2002

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingateknifræðingur Kt. 030859-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6668.	BLÓMVELLIR 4, HAFNARFIRÐI HITALAGNIR/HITATAFLA GRUNNMYND 2 HÆÐ	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	
Samþykkt	<i>[Signature]</i>			
Hannað		Teiknað		
VB		MA		
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.	
13.11.02	A-02-09-22	1:50	L-06	