



BLIKAÁS 2
RÚMMYND HITALAGNA
MKV. 1:50

OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnlöki	valdir ofnar
101	ANDDYRI	520	600 x 500	A-B	FJVR	
102	SNYRTING	370	500 x 500	C-D	FJVR	
103	GÉYMSLA	580	600 x 500	C-D	FJVR	
104	BORDSTOFA	1130	400 x 2000	C-B	RA2000	
105	STOFA	790	400 x 1400	C-B	RA2000	
106	STOFA	790	400 x 1400	A-D	RA2000	
107	ELDHÚS	1240	600 x 1400	C-D	RA2000	
108	BÍLSKÚR	2250	600 x 2200	C-B	FJVR	
201	HERBERGI	1220	600 x 1400	C-D	RA2000	
202	ÞVOTTAH.	480	600 x 600	A-B	FJVR	
203	BADHERBERGI	1120	600 x 1400	A-B	FJVR	
205	HERBERGI	1180	600 x 1400	C-D	RA2000	
206A	SKÁLI	700	600 x 600	C-D	RA2000	
206B	SKÁLI	700	600 x 600	A-B	RA2000	
207	HJÓNAHERBERGI	1310	600 x 1400	A-B	RA2000	
SAMTALS:		14380	Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefist			

BLIKAÁS 2
RÚMMYND
NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50

TILVÍSANIR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.
SJÁ GRUNNMYNDIR HITÁ-, NEYSLUVATNS- OG
LOFTRÆSTILAGNA Á TEIKNINGU NR. 801.
SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 801.

Byggingafulltrúi Hafnarfjörðar
Afgreitt þann
27. NOV. 2000
[Signature]

Br. nr.	Dogs.	Af.	Breyting
(A)	15.11.02	þF	LAGNÆFNI BREYTT; SMÁ LAGF. Á LEIÐUM
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson, byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

BLIKAÁS 2
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: Hita- og neysluvatnslagnir
Rúmmyndir og ofnatafla

Dogs. 29.11.1999 Kvarði 1:50
Hannað þF Teiknað VÓJ Samp. *[Signature]*
Verknr. 99-819 Teikn.nr. 802 Breyt.nr. A