



JÁRNAGRIND Í VEGG ER TVÖFÖLD OFAN VIÐ HURÐAR- OG GLUGGAOP, Þ.E. 2 x K10 c 200 LÁRÉT OG 2 x K10 c 250 LÓÐRÉTT
 JÁRN YFIR OPUNUM SÉU 2K 16 L = 4200

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

- GÆÐI TIMBURS Í BURÐARVIRKJUM ÞAKS SKAL VERA MINNST T1
- STÁLBITAR, ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTIJÁRN SÉU GALVANHÚÐUÐ
- ÚTLOFTUN Á ÞÖKUM: SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS
- TIMBUR SEM LIGGUR AÐ STEYPU, EÐA ER UTAN STEYPTRA ÚTVEGGJA SKAL GAGNFÚAVARID
- ÓNEFND MÁL ERU mm
- ALLAR SPERRUR ERU 48 x 223 c 600 NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM Á UPPDRÆTTI

ATHS.

SJÁ SKÝRINGAR Á JÁRN. STEYPU BL.1.01
 SJÁ SNID OG DEILI Á BL.1.05

Byggingafræðingur
 Afgreitt þann
 20. NOV. 2002
S. Hall

ARKITEKT
Gunnar Þ. Jónsson

D10	B10	Reykjavík APRÍL 2002 Teikn. G.Ó. Kvarði Reikn. G.Ó. 1:50 Yfir. G.Ó. Verk nr. HP2 - 01 G.Ó. Bl. nr. 1.04 G.Ó.			
D9	B9				
D8	B8				
D7	B7				
D6	B6				
D5	B5				
D4	B4				
▲	11.02		STÁLSÚLA		
▲	07.02		STEYPTUR INNVI. MINNKAÐUR		
▲	06.02		JÁRN Í VEGG OFAN MÚROPA		
Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn	Samp.	080332-4249

STABUR:		ERLUÁS 34 OG 36	
EFNI:		PARHÚS BURÐARÞOL TIMBURÞAK & STEYPT ÞAKPLATA	

Verkfræðipjónusta
Guðmundar Óskarssonar
 Ráðgefandi verkfræðingar
 Espigerði 4, 108 Reykjavík 588 4030 893 6425
 vgo@simnet.is