



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ALU-PEX
 ÞINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
 ÞIANNOKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNAÐARINS.
 SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VIÐ
 DEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
 DEYGGJURADÍUS SKAL AVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
 ÞRYSTI PRÓFUNA PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
 LOTU ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRYSTINGUR
 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
 SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
 OG SAMI ÞRYSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTU SKAL STANDA Í
 1 KLUKKUSTUNDIR.
 ÞYLLA SKAL ÚT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
 PRÓFUNAR.

RÚMMYND VATNS OG FRÆRENNSLISLAGNA 1:50

01	N6V.02	bV+SV	FÆRD BÆTT VIÐ	
			VS,HL+LR á 1 HÆÐ	G.H.
BR.	Dags.	EDLI	BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 5 HAFNARFIRÐI				
RÚMMYND VATNS OG FRÆRENNSLISLAGNA				
MKV 1:50				
DAGS. SEPT. 2002				
VERK NR. 2131				
TEIKN. NR. 2-06				
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009				
TEIKNAD G.H.				
YFIRFARIÐ				
TAKMIÐJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf				
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255				

Handwritten signature and date: 18 NOV 2002