



TÆKJALISTI - HITAKERFI

H1.BJ.01 ÞRÝSTJAFNARI
KRÖFUR: ÞRÝSTJAFNARI, HÁMARKS MISMUNARÞRÝSTINGUR 0,6 Mpa.
HLUTVERK: STÝRIR ÞRÝSTIMUN YFIR HITAVEITUHLÍÐI.
RENNSLI: 0,36 l/s, Kvs: 1,9 m³/h.

H1.ML.02 MÓTSTÖÐULOKI
KRÖFUR: MÓTSTÖÐULOKI
HLUTVERK: HELDUR UPPÍ LÁGMARKS BAKÞRÝSTINGU Á BAKRÁSARVATNI HITAVEITU.
RENNSLI: 0,36 l/s, Kvs: 2,0 m³/h.

TENGIGRIND

SKÝRINGAR:

- MERKINGAR:**
- PÍPA FYRIR KALT NEYSLUVATN
 - - - PÍPA FYRIR HEITT NEYSLUVATN
 - FRAMRÁS HITALAGNAR
 - - - BAKRÁS HITALAGNAR
 - ⊗ RENNILOKI
 - ⊗ SÆTISLOKI
 - ⊗ STILLILOKI
 - ⊗ EINSTREYMISLOKI
 - ⊗ ÖRYGGISLOKI
 - ⊗ ÞRÝSTJAFNARI / MÓTSTÖÐULOKI
 - SÍA
 - MÆLIR
 - ⊕ TÖPPUNARSTADUR F. HEITT OG KALT NEYSLUVATN
 - ⊗ LOFTTÆMING
 - ⊗ HITAMÆLIR
 - ⊗ HITANEMI
 - ⊗ ÞRÝSTINGSMÆLIR
 - ⊗ ÞRÝSTINGSNEMI
 - ⊕ TÆMING

BS BRUNASLANGA
SK SLÖNGUKRANI
HBL HITABLÁSARI

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. P101

Byggingafráttir rannsóknar
Afgreitt þess
02. DES. 2002

OFNASKRÁ Δt= 40°C

OFN NR.	AFL W	GERÐ	HÆÐ mm	LENGD mm	STAÐS. STUTA	OFNLOKAR
101	1000	PANEL	600	1200	A - B	FJVR

HITABLÁSARAR

NR.	FJÖLDI STK.	AFL kW	VATNSHITI		LOFTMAGN	VIÐMIÐUN
			INN	ÚT		
HBL	4	15,0	70	30	1990 m³/h	JAGA-131

RÚMMYND, 1:50

MTH 07
RH 15/11 02
Sub

KVARDI: 1:50

DAGS: **NOV. 2002**

HANNAÐ: GI

TEIKNAD: GI

YFIRFARID: *Magnús Gylfason*

TEKNIÞJÓNUSTA
HILDASMÁRI 17, KÓPAVOGI
S: 564-2244

VERKFR. P102

VERKFR. P102

HRINGHELLA 3, HAFNARFIRÐI

HEITI: HITA- OG VATNSLÖGN, RÚMMYND, TENGIGRIND OG SÉRMYND

MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I
kt. 201251-4199