

GRUNNMYND, 1:50

HITAKERFI, SKÝRINGAR

ÖLL OFNTENGI SKULU VERA 10mm
 LOFTSKRÚFUR KOMI Á ALLA OFNA
 Á HVERN OFN KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ.
 OFNAR SÉU Í SAMRÆMI VID ÍST EN 442

RÖR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐ SAMKV. DIN 2440
 OG SKULU TENGISTYKKI SAMSVARA RÖRUM AÐ GERÐ.

BIL MILLI FESTINGA SÝNILEGRA PÍPNA SÉ 2m
 BIL MILLI FESTINGA ANNARA LÁRÉTTTRA PÍPNA SÉ
 MEST: ø10 - ø32: 2,5m

ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm
- 25 - 40mm (1"-1 1/2") RÖR: 30mm
- 50 - 100mm (2"-4") RÖR: 40mm


PÍPUR SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 400 kPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED
 600kPa ÁÐUR EN PÍPUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI
 ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLT EFNI SKAL Hafa LAGNAEFNISVOTTUN.

STADSETNING STÚTA



NEYSLUVATNSKERFI, SKÝRINGAR

ÖLL RÖR SKULU VERA GALVANHÚÐUÐ STÁLROÐ
 SAMKV. DIN 2440 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI AÐ GERÐ

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTTRA PÍPNA SÉ SAMKV. ÍST-67

ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 15 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm
- 25 - 40mm (1"-1 1/2") RÖR: 30mm

RAKAVERJA SKAL PÍPUR FYRIR KALT VATN MED PLASTDÚK
 UNDIR EINANGRUN.

PÍPUR SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN

KERFIÐ SKAL ÞOLA 600 kPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST
 MED 1000 kPa ÁÐUR EN PÍPUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VID
 ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLT EFNI SKAL Hafa LAGNAEFNISVOTTUN.



HHK 07

KVARDI: 1:50	TV	VERKNI:	VERKNI:
DAGS: NÓV. 2002	TÆKNIVANGUR	TEKNIJÓNUSTA	VERKNI: P101
	HÚÐASMÁRI 17, KÓPAVOGI	S: 564-2244	
HANNAÐ: GI	VERKNI: HRINGHELLA 3, HAFNARFIRÐI		
TEIKNAD: GI	HEITI: HITA- OG VATNSLÖGN, GRUNNMYND OG SKÝRINGAR		
YFIRFARID: Magnús Gylfason	MAGNÚS GYLFASON	F.T.F.I	
	kt. 201251-4199		

RAH 15/1102
 Svb