


 TILHÆGISTOFNAN RHF
 A. S. T. S. S.
 Váfarinn og samræmdur uppdráttur, skv. gr. 17.2 og 18.2 Byggingareglugerð.


Skýring: Hitalagnir.

Allt efni í hitalagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingareglugerð og gildandi staðla.

Lagnir í kjallara og huldar lagnir í stokkum og léttum veggjum skulu vera skrúfuð svört stálrör skv. DIN 2440.

Stofnlagnir í kjallara einangrist með glerullarhólkum, en lagnir í léttum milliveggjum og lagnastokkum einangrist með viðurkenndri ádragséinangrun. Sýnilegar lagnir á hæðum einangrist ekki.


Sýnilegar lagnir á hæðum "svört" þrýstingja stálrör af viðurkenndri gerð skv. DIN 2394 með Polypropylen einangrunarkápu frá verksmiðju.


Ófnar skulu vera vottaðir af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við ÍST EN-442

Á ofna komi Heimeier ofnlokar skv. ofnaskrá og rúmmynd.

Á mælagrind komi AVP 32 þrýstijafnari og 2 stk AVDA 25 mótvegislokar.

* Stofnar frá mælagrind, stofnar að stofuofnum

Byggingastofnun Rannsóknarstofnunar
 Algrótt þann
 15 NOV 2002


Breytingar	ERLUÁS 2 HF.		H BS T B D S
Nr.	Dags.	Nafn	M 1:80
1	07.11.02	BS	Nr. PH03
			Dags. Sept 02
			080/49-3609/1
			

Verkræðistofa Þráinn & Benedikt
 Laugavegi 178, 105 Rvk.
 Sími: 553 1770, 566 7775, Fax: 566-7701
 Netfang: post@islandia.is

Hitalagnir
 Rúmmynd