



GRUNNMYND 1:50

AFSTÖÐUMYND 1:500

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOPLÖGN	---
REGNVATSLÖGN	---
SAEVAÞVATSLÖGN	---
JARÞVATNS + REGNVATNS	---
NEYSUVATN	---
BAKRENNSLU HITAVEITU	---

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFIARÐAR-
OG KÖPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7, 210, Hafnarfjörður
4/11 2002

Fréveitlagningar undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stöðning.
Skýta skal rör með þor til gerðum þéttihring.
Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.
ól g 1 = möguleiki á að tengja allt að 3m³ olfugildra við lögnina

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
FLATAHRAUN 7 framh. HAFNARFIRÐI			
grunnmynd grunnlagningar			
Byggingaútrúðin Hafnarfjörður Aðgreitt þann 22. Nóv. 2002			
MKV. 1:50 1:500			
DAGS. JÚLÍ 2002			
VERK NR. 9851-2			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD YFIRFARIR			
TÆKNIJÖNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf. STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tæknijonusta@islandia.is kt: 440693-2539			

MAA
851