



**SKÝRINGAR**

STEINSTEYPA : SÖKKLAR OG BOTNPLATA S 200  
ÖNNUR STEYPA S 250

LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM OG ÖÐRUM VEGGJUM OG STEYPUFLÖTUM SEM VERÐA FYRIR VEDRUN SÉ 300 KG/m<sup>3</sup>  
YATNSSEMENTSTALA STEYPU (YIS) SÉ < EDA = 0.55  
LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S

GRAFA SKAL NIÐUR Á FASTAN BURÐARHÆFAN BOTN OG HREINSA YEL ÁÐUR EN UPPSLÁTTUR SÖKKLA HEFST

LANGJÁRN Í SÖKKLUM SKULU YERA HEIL FYRIR HORN

UNDIR ALLA PLÖTUNA SKAL LEGGJA 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLAST NIÐURMED SÖKKLUM ER EINANGRAD MED 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLASTI EINSOG SÝNT ER Á SNIDUM

EINFÖLD JÁRNAGRIND K10 C/C 30 ER SETT Í BOTNPLÖTU OG SÉ HUN STAÐSETT Í MIÐJA PLÖTU OG SKAL GÆTA PESS SÉRSTAKLEGA ÁÐ LYFTA GRINDINNI ÁÐUR EN STEYPA HEFST

BOTNPLATA ER 12 cm Á PYKKT

FYLLINGAR UNDIR BOTNPLÖTU SKAL ÞJAPPA Í 30 cm LÖGUM OG VÆTA YEL Á MILLI LAGA MED STÖRRI SLEDA TITRINGSÞJÖPPU

HÆDIR KÖTA ERU Í METRUM

ÖLL MÁLSETNING ER Í SENTIMETRUM

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
Atgreitt þann  
14 FEB. 2003

BREYTT: 28.01.03. (TIL SAMRÆMIS VIÐ BREYTTA BYGGINGARTEIKN.)

TEIKN.NR. 1.01	TV <b>TÆKNIYANGUR</b> TÆKNIDJÓNUSTA HLÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI : 564 22 44
KYARÐI : 1:50	
DAGS : OKT. 2002	VERKEFNI : GAUKSÁS 57 , HAFNARFIRÐI
HANNAÐ : M.G	BURÐARYIRKI : UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR
TEIKNAD : M.G	YFIRFARID : <i>Magnús Gylfason</i> <b>MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í</b> KT. 201251-4199