



**SKÝRINGAR**

- STEYPUGÆDI S 250
- LÁGMARKS SEMENTMAGN STEYPU (ÚTYEGGJUM) SÉ 300 KG/m<sup>3</sup>
- YATNSSEMENTSTALA STEYPU (Y/S) SÉ < EDA = 0.55
- LOFTMAGN (STEYPU SÉ 5% - 6%)
- STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUDUHÆFT KAMBSTÁL)
- ÚTYEGGIR ERU 18 cm Á DYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM DÁ SKAL JÁRN BENDA ÚTYEGGI MED EINFALDRI JÁRNAGRIND
- K10 C/C 25 LÖÐRÉTT OG K10 C/C 20 LÁRÉTT
- SEMSTADSETT SÉ (YTRI VEGG BRUN)
- STEYPTIR INNVEGGIR ERU 15 cm Á DYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM SKAL JÁRN BENDA DÁ MED EINFALDRI JÁRNAGRIND K10 C/C 25 # (MIÐJUM VEGG)
- UMHYRFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM
- JÁRN ÞESSI NÁI MINNST 60 cm ÚTFYRIR OP ID EÐA SÉU SAMFELLD YFIR FLÆIRI OP
- JÁRN Í PLÖTU SEM LIGGJA SAMSDA ÞESSU TÁKNI SKAL LEGGJA EFST (EFRI BRUN OG NEDST (NEDRI BRUN)
- PLÖTUUNDIRSLÁTTUR SÉ MED YFIRHÆÐ, Y = B / 250 (B = PLÖTUBREIDD)
- HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM
- DYRIMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETRUM
- ÖLL ÖNEFND MÁL ERU Í SENTIMETRUM

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
14 FEB 2003

BREYTT: 28.01.03... (TIL SAMRÆMIS VIÐ BREYTTA BYGGINGARN.TEIKN.)

TEIKN.NR. 1.04	TV	TÆKNIANGUR	TEKNIÞJÓNUSTA
KYFARÐI: 1:50		HLIÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI	SÍMI: 564 22 44
DAGS.: OKT. 2002		HANNAD: M.G VERKEFNI: GAUKSÁS 57, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G		BURÐARYRKI: PLATA - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR	
YFIRFARID: Magnús Gylfason		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	

*Magnús Gylfason*